

ประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางปาน - ควนสินชัย หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานทาง ซ่อมแซมถนนสายบ้านบางปาน - ควนสินชัย หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 ดำเนินการตัดผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (ด้วยเครื่องตัด) พร้อมขุดหรือผิวจราจรเดิม ขยายเขตทางกว้าง 7.00 เมตร และทำการ

เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว 12 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.80 ลบ.ม.

จุดที่ 2 ดำเนินการตัดผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (ด้วยเครื่องตัด) พร้อมขุดหรือผิวจราจรเดิม ขยายเขตทางกว้าง 7.00 เมตร และทำการ

เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว 35 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม.

รวมปริมาณคอนกรีตทั้งสองจุดไม่น้อยกว่า 42.3 ลบ.ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 282 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินผุ

จำนวน 7.05 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปาน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อบต.ไทรทองกำหนด

ประมาณราคาโดย นายยงยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	128,763.16	1.3827	178,040.82	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		178,040.82	
		คิดเป็นเงินประมาณ		178,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายยงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมนัส โสตกิพย์)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายมนัส โสตกิพย์)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายยงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธิ์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แบบ ปร.4 - 1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน