



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาตก หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาตก หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๘๙๒
ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๖,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาท
ถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

หน้า 1
แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนาคน หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรก หมู่ที่ 2 ต.ไพรทอ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 223 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 892 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอ

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน (33.00-33.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	1,115.00	ตร.ม.	11.24	12,532.60	1.3624	15.31	17,074.41	
	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 223 เมตร								
	1.2 งานทรายรองพื้น	44.60	ลบ.ม.	715.59	31,915.31	1.3624	974.92	43,481.42	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	133.80	ลบ.ม.	1,802.50	241,174.50	1.3624	2,455.73	328,576.14	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.36	คัน	23,100.00	8,316.00	1.3624	31,471.44	11,329.72	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	33,167.29	1,326.69	1.3624	45,187.12	1,807.48	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	33,167.29	5,638.44	1.3624	45,187.12	7,681.81	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	892.00	ตร.ม.	33.00	29,436.00	1.3624	44.96	40,103.61	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	446.00	เมตร	20.60	9,187.60	1.3624	28.07	12,517.19	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	892.00	ตร.ม.	12.26	10,935.92	1.3624	16.70	14,899.10	
	2.8 ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	312.20	ม.	15.22	4,751.68	1.3624	20.74	6,473.69	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	33.46	ลบ.ม.	280.12	9,372.82	1.3607	381.16	12,753.59	
	รวม				364,587.56	1.3607		496,698.16	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								496,600.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 364,587.56 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 496,698.16 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน

= 496,600.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 556.73 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต. ไทรทอ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอ

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรทอง		
สายทาง	ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนาตก หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก	ราคานี้มีขึ้น	บาท

33,00-33,99

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรก หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง

ระยะทาง 223.00 เมตร

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1 วัสดุ	1,757.01 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 12	= 45.49 บาท/ลบ.ม.
2 วัสดุเสริม	85.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 44	= 162.13 บาท/ลบ.ม.
3 วัสดุเสริม	560.75 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 42	= 154.84 บาท/ลบ.ม.

งานหินผสมไมล์ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หิน)	= 85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	= 32.99 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	= 162.13 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 280.12 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม	= 280.12 บาท/ลบ.ม.
ค่าจ้างต้นทุนรวม	= 280.12 บาท/ลบ.ม.

ทรายรองพื้น

ค่าวัสดุจากท่าทราย	= 560.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	= 154.84 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 715.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม	= 715.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าจ้างต้นทุนรวม	= 715.59 บาท/ลบ.ม.

คอนกรีตผสมเสร็จ

ค่าวัสดุจากโรงผสม	= 1,757.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	= 45.49 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 1,802.50 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม	= 1,802.50 บาท/ลบ.ม.
ค่าจ้างต้นทุนรวม	= 1,802.50 บาท/ลบ.ม.