



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายอาวุธ สารีบุตร - บ้านนายอาภาส ฟุ่งเฟื่อง (ซอยบางยวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายอาวุธ สารีบุตร - บ้านนายอาภาส
ฟุ่งเฟื่อง (ซอยบางยวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง ระยะทางยาว ๑๙๐ เมตร ขยายเขตทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖ ลบ.ม. รวมพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้หินผุ จำนวน ๑๙ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป) งบประมาณ
๓๔๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายอาวุธ สารีบุตร -
บ้านนายอาภาส พึ่งเฟื่อง (ซอยบางยวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๓๔๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน : ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร ขยายเขตทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖ ลบ.ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้หินผุ จำนวน ๑๙ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๔๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔ และ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมนัส โสทธิพิย์

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล

กรรมการ

๓. นายยงยุทธ สวนแก้ว

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายอาวุธ สารีบุตร - บ้านนายอากาศ พึ่งเฟื่อง (ซอยบางยวน) หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 ประเภทงานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายอาวุธ สารีบุตร - บ้านนายอากาศ พึ่งเฟื่อง (ซอยบางยวน) หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง
 ระยะทางยาว 190 เมตร ขยายเขตทางกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
 ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 76 ลบ.ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินผุ จำนวน 19 ลบ.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปาน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ อบต.ไทรทองกำหนด
 ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	251,399.22	1.3827	347,609.70	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
3	ประเภทงานอาคาร				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		347,609.70	
		คิดเป็นเงินประมาณ		347,000.00	
(ตัวอักษร)		(ตามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมาณราคา
 (นายชยยุทธ สวนแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายมนัส โสคติพย์)
 ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายมนัส โสคติพย์)
 ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชยยุทธ สวนแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายเวียงชัย ขันทรัพย์แสง)
 นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาขาวรุช สารีบุตร - บ้านนาขาวาส หึ่งเพื่อง (ซอยบางยวน) หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง แบบ ปร.4 - 1

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาขาวรุช สารีบุตร - บ้านนาขาวาส หึ่งเพื่อง (ซอยบางยวน) หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง

ระยะทางยาว 190 เมตร ขยายเขตทางกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 76 ลบ.ม.
รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตรใช้หินผุ จำนวน 19 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปาน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อบต.ไทรทองกำหนด

ประมาณราคาโดย นายชงชุต สวนแก้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	950.00	ตร.ม.	-	-	10.53	10,003.50	10,003.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	38.00	ลบ.ม.	900.00	34,200.00	99.00	3,762.00	37,962.00	
3	คอนกรีต 1:2:4 (ST 240 KSC)	76.00	ลบ.ม.	1,775.70	134,953.20	306.00	23,256.00	158,209.20	
4	เหล็กตะแกรง wire mesh # 4.00 mm. @ 0.20 เมตร	760.00	ตร.ม.	27.00	20,520.00	5.00	3,800.00	24,320.00	
5	เหล็ก RB ขนาด 19 มม.	0.16	ตัน	19,466.67	3,114.67	2,807.00	449.12	3,563.79	
6	ไม้แบบ	8.63	ลบ.ฟ.	607.48	5,242.55	105.00	906.15	6,148.70	
7	ไม้ขัดแบบ (30 เปอร์เซนต์ของไม้แบบ)	2.58	ลบ.ฟ.	514.02	1,326.17	-	-	1,326.17	
8	ตะปู	3.00	กก.	37.38	112.14	-	-	112.14	
9	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	35.33	141.32	-	-	141.32	
10	ยางแอสฟัลท์	65.00	ลิตร	45.00	2,925.00	-	-	2,925.00	
11	หินผุ	20.00	ลบ.ม.	284.37	5,687.40	50.00	1,000.00	6,687.40	
หมายเหตุ:									
	หินผุ (รถหกล้อ)	1.00	ม ³	284.37	284.37				ราคาน้ำมัน 27.00-27.99
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)	1.00	ม ³	75.00					ขนส่งด้วยรถบรรทุก
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)	1.00	ม ³	31.16					6 ล้อ เส้นทางราบ
	ค่าขนส่ง	1.00	ม ³	178.21					ระยะทางขนส่งทาง
	ค่าเกลี่ย+บดทับ	1.00	ม ³	0.00					รวม 40 กม.
	รวมราคาค่าวัสดุที่หน้างาน	1.00	ม ³	284.37					
รวม								251,399.22	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายชงชุต สวนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน