



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกควนสระ – บ้านควนพูน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกควนสระ –
บ้านควนพูน ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร ขยายเขตทางกว้าง ๗.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร เท
คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลบ.ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้หินผุ จำนวน ๑๔ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ
รูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป) งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธะแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยก
ควนสระ - บ้านควนพูน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน : ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร ขยายเขตทางกว้าง ๗.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลบ.ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้หินผุ จำนวน ๑๔ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔ และ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมนัส โสทธิพิย์

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล

กรรมการ

๓. นายยงยุทธ สวนแก้ว

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกควนสระ - บ้านควนพูน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกควนสระ - บ้านควนพูน ระยะทางยาว 140 เมตร
 ขยายเขตทางกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ลบ.ม.
 รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินผุ จำนวน 14 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนสระ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อบต.ไทรทองกำหนด

ประมาณราคาโดย นายขยงยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	360,275.72	1.3827	498,153.23	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
3	ประเภทงานอาคาร				
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		498,153.23	
		คิดเป็นเงินประมาณ		497,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมวลราคา
 (นายขยงยุทธ สวนแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายมนัส โสคติพย์)
 ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายมนัส โสคติพย์)
 ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายขยงยุทธ สวนแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายเวียงชัย จันทร์พระแสง)
 นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกควนสระ - บ้านควนพูน

แบบ ปร.4 - 1

วันราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกควนสระ - บ้านควนพูน ระยะทางยาว 140 เมตร ขยายเขตทางกว้าง 7.00 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ลบ.ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินผุ จำนวน 14 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนสระ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อบต.ไทรทองกำหนด

ประมาณราคาโดย นายชยงูทธ สวนแก้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	840.00	ตร.ม.	-	-	10.53	8,845.20	8,845.20	
2	ทรายหยาบรองพื้น	42.00	ลบ.ม.	900.00	37,800.00	99.00	4,158.00	41,958.00	
3	คอนกรีต 1:2:4 (ST 240 KSC)	126.00	ลบ.ม.	1,775.70	223,738.20	306.00	38,556.00	262,294.20	
4	เหล็กตะแกรง wire mesh # 4.00 mm. @ 0.20 เมตร	840.00	ตร.ม.	27.00	22,680.00	5.00	4,200.00	26,880.00	
5	เหล็ก RB ขนาด 19 มม.	0.18	ตัน	19,466.67	3,504.00	2,807.00	505.26	4,009.26	
6	เหล็ก DB ขนาด 16 มม.	0.22	ตัน	20,682.24	4,550.09	2,807.00	617.54	5,167.63	
7	ไม้แบบ	4.76	ลบ.ฟ.	607.48	2,891.60	105.00	499.80	3,391.40	
8	ไม้ขัดแบบ (30 เปอร์เซนต์ของไม้แบบ)	1.43	ลบ.ฟ.	514.02	735.05	-	-	735.05	
9	ตะปู	3.00	กก.	37.38	112.14	-	-	112.14	
10	แผ่นโฟม	5.00	แผ่น	35.33	176.65	-	-	176.65	
11	ยางแอสฟัลท์	45.00	ลิตร	45.00	2,025.00	-	-	2,025.00	
12	หินผุ	14.00	ลบ.ม.	284.37	3,981.18	50.00	700.00	4,681.18	
หมายเหตุ:									
	หินผุ (รถหกล้อ)	1.00	ม ³	281.95	281.95				ราคาน้ำมัน 26.00-26.99
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)	1.00	ม ³	75.00					ขนส่งด้วยรถบรรทุก
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ขน)	1.00	ม ³	30.86					6 ล้อ เส้นทางราบ
	ค่าขนส่ง	1.00	ม ³	176.09					ระยะทางขนส่งทาง
	ค่าเกลี่ย+บดทับ	1.00	ม ³	0.00					ราบ 40 กม.
	รวมราคาค่าวัสดุที่หน้างาน	1.00	ม ³	281.95					
รวม								360,275.72	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายชยงูทธ สวนแก้ว)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน