



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

- โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป) งบประมาณ
๒๑๕,๔๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒๑๕,๔๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน : โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๑๕,๔๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ. ๔ และ ประ. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมนัส โสทธิพิย์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายยงยุทธ สวนแก้ว กรรมการ
 ๓. นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ กรรมการ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ๐๒๓.ไทรทองกำหนด

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	165,150.06	1.3078	215,983.24	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3574	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		215,983.24	
		คิดเป็นเงินประมาณ		215,400.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมนัส โสคติพิย)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายมนัส โสคติพิย)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 งบประมาณปี ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 (ตามแบบรูป อบรม. ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

พื้นที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่ อบรม. ไทรทองกำหนด

มาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

บ.ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- งานวางผัง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
								1,500.00	
2	งานฐานราก								
	- งานดินซูด	4.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
	- ทราซหยาบ	0.20	ลบ.ม.	900.00	180.00	99.00	19.80	199.80	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 1:2:5	3.00	ลบ.ม.	1,775.70	5,327.10	398.00	1,194.00	6,521.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 12 มม.	0.08	ตัน	21,049.08	1,683.93	4,100.00	328.00	2,011.93	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	กก.	30.94	30.94	-	-	30.94	
								9,263.77	
3	งานเสาสำเร็จรูป								
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 5"X5" ยาว 4.00 เมตร	4.00	ตัน	600.00	2,400.00	200.00	800.00	3,200.00	
	- เหล็กตัวเชื่อม (H-Beam)	1.00	ท่อน	4,491.00	4,491.00	1,000.00	1,000.00	5,491.00	
	ขนาด 150X75X5.50X9.50 มม.							8,691.00	
4	งานคานคอดิน								
	- งานขุดดินคาน	2.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	250.00	250.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	0.03	ตัน	21,216.87	636.51	4,100.00	123.00	759.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.02	ตัน	21,049.08	420.98	4,100.00	82.00	502.98	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	2.00	กก.	30.94	61.88	-	-	61.88	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.40	ลบ.ม.	1,775.70	710.28	391.00	156.40	866.68	
	- ไม้แบบ	2.00	ลบ.ฟ.	588.79	1,177.58	133.00	266.00	1,443.58	
	- ไม้ค้ำยันแบบ (30%)	0.60	ลบ.ฟ.	607.08	364.25	133.00	79.80	444.05	
								4,328.68	
5	งานพื้น กสธ.								
	- ทราซหยาบ	2.50	ลบ.ม.	900.00	2,250.00	99.00	247.50	2,497.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.11	ตัน	22,221.23	2,444.34	4,100.00	451.00	2,895.34	
	- คอนกรีต 1:2:4	4.50	ลบ.ม.	1,775.70	7,990.65	391.00	1,759.50	9,750.15	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	4.00	กก.	30.94	123.76	-	-	123.76	
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบสี 16" X 16 "	32.00	ตร.ม.	154.21	1,850.47	-	-	1,850.47	
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น 8" X 8 "	8.00	ตร.ม.	158.88	1,271.04	-	-	1,271.04	
	- ปูนซีเมนต์	15.00	ถุง	137.85	2,067.75	-	-	2,067.75	
	- ทราซหยาบ	3.00	ลบ.ม.	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- ยานวกระเบื้อง	10.00	ถุง	30.00	300.00	-	-	300.00	
	- ค่าแรงงานปูพื้นกระเบื้องเคลือบสี 16" X 16 "	29.28	ตร.ม.	-	-	158.00	4,626.24	4,626.24	
	- ค่าแรงงานปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น 8" X 8 "	6.00	ตร.ม.	-	-	158.00	948.00	948.00	
								29,030.25	
	รวม ป.ร.4-1							52,813.69	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

กองงานอาคาร โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

ที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่ ๐๖๔.๒๐๖/๒๐๖

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

มาตราโดย นายชยฤทธิ์ สอนแก้ว

บ.ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
								52,813.69	ยอดยกมา
	งานผนังก่อปิดทางเท้า	6.00	ตร.ม.	-	-	65.00	390.00	390.00	
	- คอนกรีตบล็อกก่อผนังชนิดธรรมดา ขนาด 19x39x7 ซม.	78.00	ก้อน	6.54	510.12	-	-	510.12	
	- งานฉาบผนังทางเท้า	6.00	ตร.ม.	-	-	95.00	570.00	570.00	
	- ทราซหยาบ	0.05	ลบ.ม.	900.00	45.00	-	-	45.00	
	- ทราซละเอียด	0.50	ลบ.ม.	900.47	450.24	-	-	450.24	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (ตราเสือ)	2.00	กระสอบ	137.85	275.70	-	-	275.70	
								2,241.06	
7	งานผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	29.00	ตร.ม.	-	-	78.00	2,262.00	2,262.00	
	- อิฐฉาบปูน	4,150.00	ก้อน	3.74	15,521.00	-	-	15,521.00	
	- ทราซหยาบ	1.50	ลบ.ม.	900.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (ตราเสือ)	10.00	กระสอบ	137.85	1,378.50	-	-	1,378.50	
								20,511.50	
8	งานเอ็นทับหลัง คสล.	8.00	เมตร	-	-	44.00	352.00	352.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 สก. 6 มม.	0.01	ตัน	22,221.23	133.33	4,100.00	24.60	157.93	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.08	ลบ.ม.	1,775.70	142.06	391.00	31.28	173.34	
	- ตะปู (ทั้งหมดโครงการ)	15.00	กก.	37.38	560.70	-	-	560.70	(ทั้งหมดโครงการ)
								1,243.96	
9	งานฉาบปูนผนัง 2 ด้าน และปูกระเบื้อง พร้อมงานฉาบเหลี่ยม	55.00	ตร.ม.	-	-	95.00	5,225.00	5,225.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (ตราเสือ)	15.00	กระสอบ	137.85	2,067.75	-	-	2,067.75	
	- ทราซละเอียด	2.00	ลบ.ม.	900.47	1,800.94	-	-	1,800.94	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	22.00	ลบ.ม.	158.88	3,495.36	-	-	3,495.36	
	- ค่าแรงงานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	19.52	ลบ.ม.	-	-	166.00	3,240.32	3,240.32	
								15,829.37	
10	งานฝ้าเพดานฝ้าฉาบเรียบ	3.50	ตร.ม.	-	-	78.00	273.00	273.00	
	- อิฐฉาบปูน	450.00	ก้อน	3.74	1,683.00	-	-	1,683.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (ตราเสือ)	5.00	กระสอบ	137.85	689.25	-	-	689.25	
	- ทราซหยาบ	0.50	ลบ.ม.	900.00	450.00	-	-	450.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 สก. 9 มม.	0.01	ตัน	22,221.23	222.21	4,100.00	41.00	263.21	
	- ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	กก.	30.94	30.94	-	-	30.94	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	4.00	ตร.ม.	158.88	635.52	-	-	635.52	
	- ค่าแรงงานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	2.54	ตร.ม.	-	-	166.00	421.64	421.64	
	- งานไม้แบบ	2.00	ลบ.ฟ.	588.79	1,177.58	133.00	266.00	1,443.58	
	- งานไม้แบบ (ค่าขึ้น 30 %)	0.60	ลบ.ฟ.	607.48	364.49	133.00	79.80	444.29	
	- งานฉาบผิวซีเมนต์ขัดมัน	2.00	ตร.ม.	-	-	87.00	174.00	174.00	
								6,508.43	
	รวม ปร4.-2, ยอดยกมา							99,148.01	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายชยฤทธิ์ สอนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องนันทนาการของเทศบาลเมืองนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

บททบทวน การก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ตามแบบรูป อบรม.โทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

พื้นที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่ อบต. ไทรทองกำหนด

มาณราคาโดย นายชงยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

[illegible]

लग्गो

...ผู้ประมาณราคา

๗ (นายชงยุทธ สวนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน