



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยไทยบุญทอง ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยไทยบุญทอง ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง ระยะ
ทางยาว ๒๕๐ เมตร ขยายเขตทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา
๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้หินผุ จำนวน ๓๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ
รูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป) งบประมาณ ๖๐๕,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าพัน
บาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธะแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยไทยบุญทอง ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล
ไทรทอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๖๐๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยไทยบุญทอง ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล
ไทรทอง ระยะทาง ยาว ๒๕๐ เมตร ขยายเขตทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้หินผุ จำนวน ๓๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๐๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๔ และ พร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมนัส โสทธิพิย์

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล

กรรมการ

๓. นายยงยุทธ สวนแก้ว

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยไทยบุญทอง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยไทยบุญทอง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง ระยะทางยาว 250 เมตร

ขยายเขตทางกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.

รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินผุ จำนวน 37.50 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปาน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อบต.ไทรทองกำหนด

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 26 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	441,855.07	1.3827	610,953.00	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2788	-	
3	ประเภทงานอาคาร		1.3078		
	เงินในใจ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		610,953.00	
		คิดเป็นเงินประมาณ		605,000.00	
(ตัวอักษร)		(หกแสนห้าพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมนัส โสดทิพย์)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายมนัส โสดทิพย์)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเวียงชัย ขันพระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยไทยบุญทอง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง

แบบ ปร.4 - 1

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยไทยบุญทอง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง ระยะทางยาว 250 เมตร
 ระบายเขตทางกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.
 รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ใช้หินผุ จำนวน 37.50 ลบ.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

ก่อสร้าง บ้านบางป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบที่ อบต.ไทรทองกำหนด

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 26 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	1,250.00	ตร.ม.	-	-	10.63	13,287.50	13,287.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	50.00	ลบ.ม.	900.00	45,000.00	99.00	4,950.00	49,950.00	
3	คอนกรีต 1:2:4 (ST 240 KSC)	150.00	ลบ.ม.	1,775.70	266,355.00	306.00	45,900.00	312,255.00	
4	เหล็กตะแกรง wire mesh # 4.00 mm. @ 0.20 เมตร	1,000.00	ตร.ม.	27.00	27,000.00	5.00	5,000.00	32,000.00	
5	เหล็ก RB ขนาด 19 มม.	0.22	ตัน	19,333.33	4,253.33	2,807.00	617.54	4,870.87	
6	เหล็ก DB ขนาด 16 มม.	0.39	ตัน	20,682.24	8,066.07	2,807.00	1,094.73	9,160.80	
7	ไม้แบบ	8.51	ลบ.ฟ.	607.48	5,169.65	105.00	893.55	6,063.20	
8	ไม้ค้ำแบบ (30 เปอร์เซนต์ของไม้แบบ)	2.55	ลบ.ฟ.	514.02	1,310.75	-	-	1,310.75	
9	ตะปู	5.00	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
10	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	35.33	70.66	-	-	70.66	
11	ยางแอสฟัลท์	40.00	ลิตร	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
12	หินผุ	37.50	ลบ.ม.	240.65	9,024.38	50.00	1,875.00	10,899.38	
หมายเหตุ:									
	หินผุ (รถหกล้อ)	1.00	ม ³	240.65	240.65				ราคาน้ำมัน 27.00-27.99
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)	1.00	ม ³	75.00					ขนส่งด้วยรถบรรทุก
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)	1.00	ม ³	31.16					6 ล้อ เส้นทางราบ
	ค่าขนส่ง	1.00	ม ³	134.49					ระยะทางขนส่งทาง
	ค่าเกลี่ย+บดทับ	1.00	ม ³	0.00					ราบ 30 กม.
	รวมราคาค่าวัสดุที่หน้างาน	1.00	ม ³	240.65					
รวม								441,855.07	

ลงชื่อ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา