



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยไทยบุญทอง ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านบางปาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยไทยบุญทอง ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านบางปาน ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๔๔,๕๐๐ บาท
(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยบุญทอง 2 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านบางป่าน

สถานที่ตั้ง บ้านบางป่าน หมู่ที่ 1 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 800 ตร.ม. (ตามแบบรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชงยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (35.00-35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร	1,000.00	ตร.ม.	11.44	11,440.00	1.3607	15.57	15,566.41	
	1.2 งานทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	723.60	28,944.00	1.3607	984.60	39,384.10	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	120.00	ลบ.ม.	1,807.47	216,896.40	1.3607	2,459.42	295,130.93	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.31	คัน	25,952.52	8,045.28	1.3607	35,313.59	10,947.21	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	24,366.67	974.67	1.3607	33,155.73	1,326.23	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.14	คัน	24,366.67	3,411.33	1.3607	33,155.73	4,641.80	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	800.00	ตร.ม.	35.50	28,400.00	1.3607	48.30	38,643.88	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	400.00	เมตร	20.60	8,240.00	1.3607	28.03	11,212.17	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	800.00	ตร.ม.	12.36	9,888.00	1.3607	16.82	13,454.60	
	2.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	276.00	ม.	15.67	4,324.92	1.3607	21.32	5,884.92	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	30.00	ลบ.ม.	288.94	8,668.20	1.3607	393.16	11,794.82	
	รวม				329,232.80	1.3607		447,987.07	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								444,500.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 329,232.80 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 447,987.07 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน

= 444,500.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 555.63 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ระยะทาง	ราคา
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง		
สายทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายใหญ่ของ 2 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านบางป่าน		บาท
สถานที่ตั้ง	บ้านบางป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง	ระยะทาง 200.00 เมตร	35.00-35.99
ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง			
1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240ก.ตร.ชม.	ระยะขนส่ง 13	บาท/ลบ.ม.
2 อ.บางสวรรค์	หินลู	ระยะขนส่ง 45	บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	ระยะขนส่ง 43	บาท/ลบ.ม.
งานหินถมถมไหล่ทาง			
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินลู)			บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชม)			บาท/ลบ.ม.
คำนวณส่ง (รถ 10 ล้อ)	45 กม.		บาท/ลบ.ม.
รวม			บาท/ลบ.ม.
ทรายรองพื้น			
ค่าวัสดุจากท่าทราย			บาท/ลบ.ม.
คำนวณส่ง (รถ 10 ล้อ)	43 กม.		บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ			
ค่าวัสดุจากโรงผสม			บาท/ลบ.ม.
คำนวณส่ง (รถ 10 ล้อ)	13 กม.		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จายรวม			
ค่าใช้จายรวม			บาท/ลบ.ม.
คำนวณต้นทุนรวม			บาท/ลบ.ม.
คำนวณต้นทุนรวม			บาท/ลบ.ม.