



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนน ๔๐๓๗ หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๘ ตำบลหน้าเขา
จังหวัดกระบี่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนน ๔๐๓๗ หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๘ ตำบลหน้าเขา
จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๑,๔๔๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ
๗๘๐,๗๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

Cam

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

หน้า 1
แบบสรุปราคากลาง อินทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนน 4037 หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา จังหวัดกระบี่

สถานที่ตั้ง บ้านควนสระ หมู่ที่ 4 ต. ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 240 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 1,440 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (35.00-35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานปูผิวจราจรชั้นทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 240 เมตร	1,680.00	ตร.ม.	11.44	19,219.20	1.3607	15.57	26,151.57	
1.2	งานทรายรองพื้น	72.00	ลบ.ม.	734.86	52,909.92	1.3607	999.92	71,994.53	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.ทรงลูกบาศก์	216.00	ลบ.ม.	1,822.45	393,649.20	1.3607	2,479.81	535,638.47	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.37	คัน	25,952.52	9,602.43	1.3607	35,313.59	13,066.03	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.07	คัน	24,366.67	1,705.67	1.3607	33,155.73	2,320.90	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.25	คัน	24,366.67	6,091.67	1.3607	33,155.73	8,288.93	
2.5	เหล็ก WIRE MESH 4 มม.@ 20 ซม.	1,440.00	ตร.ม.	35.50	51,120.00	1.3607	48.30	69,558.98	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	480.00	เมตร	20.60	9,888.00	1.3607	28.03	13,454.60	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,440.00	ตร.ม.	12.36	17,798.40	1.3607	16.82	24,218.28	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	378.00	ม.	15.67	5,923.26	1.3607	21.32	8,059.78	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	36.00	ลบ.ม.	300.18	10,806.48	1.3607	408.45	14,704.38	
	รวม				578,714.23	1.3607		787,456.45	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								780,700.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง	=	578,714.23	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	=	787,456.45	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	780,700.00	บาท
ราคาเฉลี่ย 542.15 บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)
ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายอุทัย ศรีน้อย)
นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)
ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประเจียด รักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรทอง			
สายทาง	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนน 4037 หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา จังหวัดกระบี่	ราคามัมน	บาท
			35,00-35.99	

สถานที่ตั้ง	บ้านควนสระ หมู่ที่ 4 ตำบล ไทรทอง	ระยะทาง	240.00 เมตร	
ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะขนส่ง				
1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240กก./ตร.ซม.	ระยะขนส่ง	17	= 65.44 บาท/ลบ.ม.
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ	ระยะขนส่ง	48	= 181.59 บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	ระยะขนส่ง	46	= 174.11 บาท/ลบ.ม.

งานหินผสมโอสถาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)				= 85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าค่าเนื้กร + ค่าเลื้มราคา (ชุด-ชน)				= 33.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	48 กม.			= 181.59 บาท/ลบ.ม.
รวม				= 300.18 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม		= 300.18 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		= 300.18 บาท/ลบ.ม.

ทรายรองพื้น

ค่าวัสดุจากท่าทราย				= 560.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	46 กม.			= 174.11 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม		= 734.86 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		= 734.86 บาท/ลบ.ม.

คอนกรีตผสมเสร็จ

ค่าวัสดุจากโรงผสม				= 1,757.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	17 กม.			= 65.44 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม		= 1,822.45 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		= 1,822.45 บาท/ลบ.ม.