



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

- โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรทอง ระยะทางยาว ๑๘๔ เมตร
วางท่อ ท่อ PVC. Ø ๑ ๑/๒" ชั้น ๘.๕ พร้อมงานชุดหลุมและฝังกลบท่อ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และ
ตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป) งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธพระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรทอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน : โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรทอง ระยะทางยาว ๑๘๔ เมตร วางท่อ ท่อ PVC. Ø ๑ ๑/๒" ชั้น ๘.๕ พร้อมงานชุดหลุมและฝักรบ ท่อ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔ และ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมนัส โสทธิพิย์ ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล กรรมการ
 ๓. นายยงยุทธ สวนแก้ว กรรมการ

ประมาณราคาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานอาคาร โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง

ระยะทางยาว 184 เมตร. วางท่อ ท่อ PVC.Ø 1 1/2" ชั้น 8.5 พร้อมงานจุดหลุมและฝังกลบท่อ

(ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 2 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	10,851.03	1.3074	14,186.64	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3822	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3563	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		14,186.64	
		คิดเป็นเงินประมาณ		14,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายมนัส โสคติพิชัย)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธิ์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมนัส โสคติพิชัย)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประมาณราคาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานอาคาร โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง

ระยะทางยาว 184 เมตร. วางท่อ ท่อ PVC.Ø 1 1/2" ชั้น 8.5 พร้อมงานชุดหลุมและฝังกลบท่อ

(ตามแบบรูปออกแบบ.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายขยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 2 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดดินวางท่อจ่ายน้ำประปาประปาพร้อม ฝังกลบ Ø 1 1/2 นิ้ว	184.00	เมตร	0.00	-	30.00	5,520.00	5,520.00	
2	ท่อ PVC.Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	46.00	ท่อน	107.01	4,922.46	0.00	0.00	4,922.46	
3	ข้อต่อ PVC 90 Ø 1 1/2"	6.00	ตัว	17.76	106.56	1.00	6.00	112.56	
4	สามทาง PVC 1/1/2" ลด 4 หุน	3.00	ตัว	4.67	14.01	0.00	0.00	14.01	สืบราคาบ้านค้าวัสดุในพื้นที่
5	ฝาอุด 1 1/2"	1.00	ตัว	17.00	17.00	1.00	1.00	18.00	สืบราคาบ้านค้าวัสดุในพื้นที่
6	ฝาอุด 4 หุน	3.00	ตัว	5.00	15.00	2.00	6.00	21.00	สืบราคาบ้านค้าวัสดุในพื้นที่
7	น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 250 กรัม	2.00	กระป๋อง	121.50	243.00	0.00	0.00	243.00	
สรุป									
รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)								10,851.03	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายขยยุทธ สวนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน