



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๐๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๖,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้า
หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องชีเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย

สถานที่ตั้ง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 900 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชงยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน (32.00 - 32.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร	1,080.00	ตร.ม.	11.14	12,031.20	1.3624	15.18	16,391.31	
	1.2 งานทรายรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	731.40	32,913.00	1.3624	996.46	44,840.67	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	135.00	ลบ.ม.	1,819.86	245,681.10	1.3624	2,479.38	334,715.93	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.28	คัน	25,170.09	7,047.63	1.3624	34,291.73	9,601.68	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	33,167.29	995.02	1.3624	45,187.12	1,355.61	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	33,167.29	5,638.44	1.3624	45,187.12	7,681.81	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	900.00	ตร.ม.	33.00	29,700.00	1.3624	44.96	40,463.28	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	360.00	เมตร	20.60	7,416.00	1.3624	28.07	10,103.56	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	12.21	10,989.00	1.3624	16.63	14,971.41	
	2.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	270.00	ม.	14.99	4,047.30	1.3624	20.42	5,514.04	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	27.00	ลบ.ม.	302.71	8,173.17	1.3624	412.41	11,135.13	
	รวม				364,631.85	1.3624		496,774.44	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								496,700.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 364,631.85 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 496,774.44 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

= 496,700.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 551.89 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประเภทงาน	อบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	งบ
เจ้าของโครงการ	องค์กรบริหารส่วนตำบลไพรทอง	
สายทาง	ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องจี้เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านควนลินชัย	ราคาน้ำมัน 32.00 - 33.99 บาท
สถานที่ตั้ง	บ้านควนลินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไพรทอง	ระยะทาง 180.00 เมตร
ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง		
1 วัสดุ	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 240 กก./ตร.ซม.	ระยะขนส่ง 17
2 วัสดุ	หินผุ	ระยะขนส่ง 51
3 วัสดุ	ทรายหยาบ	ระยะขนส่ง 47
งานหินผุถมไหล่ทาง		
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)		85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)		32.68 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	51 กม.	185.03 บาท/ลบ.ม.
รวม		302.71 บาท/ลบ.ม.
ทรายรองพื้น		
ค่าวัสดุจากท่าทราย		302.71 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	47 กม.	302.71 บาท/ลบ.ม.
รวม		605.42 บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ		
ค่าวัสดุจากโรงผสม		1,757.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	17 กม.	62.85 บาท/ลบ.ม.
รวม		1,819.86 บาท/ลบ.ม.