



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านทุ่งราง หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี

เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านทุ่งราง หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๘๘๒ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านทุ่งราง หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรก หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 223 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดโหล่งทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 892 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชงยุทธ สอนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน (32.00 - 32.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปูหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 223 เมตร	1,115.00	ตร.ม.	11.14	12,421.10	1.3624	15.18	16,922.51	
	1.2 งานทรายรองพื้น	44.60	ลบ.ม.	713.45	31,819.87	1.3624	972.00	43,351.39	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	133.80	ลบ.ม.	1,801.89	241,092.88	1.3624	2,454.89	328,464.94	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.36	คัน	25,170.09	9,061.23	1.3624	34,291.73	12,345.02	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	33,167.29	1,326.69	1.3624	45,187.12	1,807.48	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	33,167.29	5,638.44	1.3624	45,187.12	7,681.81	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	892.00	ตร.ม.	33.00	29,436.00	1.3624	44.96	40,103.61	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	446.00	เมตร	20.60	9,187.60	1.3624	28.07	12,517.19	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	892.00	ตร.ม.	12.21	10,891.32	1.3624	16.63	14,838.33	
	2.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	312.20	ม.	14.99	4,679.88	1.3624	20.42	6,375.87	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	33.46	ลบ.ม.	277.56	9,287.16	1.3624	378.15	12,652.82	
	รวม				364,842.17	1.3624		497,060.97	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								497,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 364,842.17 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 497,060.97 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

= 497,000.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 557.17 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชงยุทธ สอนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชงยุทธ สอนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินทางต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประเภทงาน อบนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง

สายทาง ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านทุ่งรัง หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก

ราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท

สถานที่ตั้ง

บ้านสองแพรก หมู่ที่ 2 ตำบลไพรทอง

ระยะทาง

223.00 เมตร

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะขนส่ง

คอนกรีตผสมเสร็จรูปดูบาศก์ 240 กก./ตร.ม.

1,757.01 บาท/ลบ.ม.

ระยะขนส่ง

12

44.88 บาท/ลบ.ม.

1 อ.จักรี

85.00 บาท/ลบ.ม.

ระยะขนส่ง

44

159.88 บาท/ลบ.ม.

2 อ.บางสวรรค์

560.75 บาท/ลบ.ม.

ระยะขนส่ง

42

152.70 บาท/ลบ.ม.

งานหินผสมไม้อัดทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)

85.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (ชุด-ชน)

32.68 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)

159.88 บาท/ลบ.ม.

รวม

277.56 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

277.56 บาท/ลบ.ม.

คำนวณต้นทุนรวม

277.56 บาท/ลบ.ม.

ทรายรองพื้น

ค่าวัสดุจากท่าทราย

560.75 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)

42 กม.

152.70 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

713.45 บาท/ลบ.ม.

คำนวณต้นทุนรวม

713.45 บาท/ลบ.ม.

คอนกรีตผสมเสร็จ

ค่าวัสดุจากโรงผสม

1,757.01 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)

12 กม.

44.88 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

1,801.89 บาท/ลบ.ม.

คำนวณต้นทุนรวม

1,801.89 บาท/ลบ.ม.