



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรทอง แบบบ่อบาดาลหอดึงเหล็กสูง ๒๐.๐๐ เมตร ขนาดบรรจุน้ำ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และติดตั้งท่อสูบน้ำ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป) งบประมาณ ๘๓๓,๖๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๓๓,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน : ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรทอง แบบบ่อ
บาดาลห่อถังเหล็กสูง ๒๐.๐๐ เมตร ขนาดบรรจุน้ำ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และ
ติดตั้งท่อสูบน้ำ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕
แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และ
ตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๓๓,๖๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔ และ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมนัส โสทธิพิย์ ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล กรรมการ
 ๓. นายยงยุทธ สวนแก้ว กรรมการ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง แบบบ่อบาดาลหอดึงเหล็กสูง 20.00 เมตร ขนาดบรรจุน้ำ 20 ลบ.ม.
 บ่อบาดาลจะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำ
 ขนาด 1.5 แรงม้าพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และติดตั้งท่อสูบน้ำ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ตามแบบ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	1.3827	-	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2788	-	
3	ประเภทงานอาคาร	613,736.23	1.3078	802,644.24	
	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A			7,000.00	
5	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำขนาด 1.5 แรงม้า			30,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		839,644.24	
		คิดเป็นเงินประมาณ		833,600.00	
(ตัวอักษร)		(แปลสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมาณราคา
 (นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายมนัส โสคติพิชัย)
 ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายมนัส โสคติพิชัย)
 ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชยยุทธ สวนแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายเวียงชัย ขันพระแสง)
 นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง

แบบ ปร.4 -1

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง แบบบ่อบาดลมหอถังเหล็กสูง 20.00 เมตร ขนาดบรรจุน้ำ 20 ลบ.ม.
 บ่อบาดลมหอถังเหล็กสูง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำ
 1.5 และปั๊มพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และติดตั้งท่อสูบน้ำ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ คมแบบ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดลมหอถังเหล็กสูง								
1.1	- น้ำบาดลมหอถังเหล็กสูง	1,000	ลิตร	28.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
1.2	- ค่าแรงขุดเจาะบ่อบาดลมหอถังเหล็กสูง	100	เมตร	0.00	0.00	1,200.00	120,000.00	120,000.00	
1.3	- ท่อกรอง PVC 4.00 เมตร ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว	20.00	ท่อน	1,669.63	33,392.60	0.00	0.00	33,392.60	
1.4	- ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC 4.00 เมตร ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว	5	ท่อน	2,305.00	11,525.00	0.00	0.00	11,525.00	
1.5	- กรวดกรองน้ำขนาด 1/2 - 3/8	2	ลบ.ม.	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
1.6	- โคลนวิทยาศาสตร์	4	กระสอบ	500.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
1.7	- น้ำยาประสานท่อ 1000 กรัม	3	กระป๋อง	400.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
1.8	- ค่าเป่าล้างบ่อ	1.00	รายการ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.9	- ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	รายการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
								220,117.60	
2	งานทดสอบดิน boring Test								
2.1	ทดสอบดิน boring Test	1.00	รายการ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
								15,000.00	
3	งานฐานรากหอถังสูง (แบบคอกเข็ม)								
3.1	- ดินขุด	31.05	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,881.25	3,881.25	
3.2	- ดินเสริม (หินผุ)	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3	- เสาค้ำ คสล.สี่เหลี่ยมขนาด 20X20 ยาว 6 ม.	25.00	ต้น	1,121.52	28,038.00	800.00	20,000.00	48,038.00	
3.4	- ทราซหยาบรองพื้น	3.84	ลบ.ม.	900.00	3,456.00	99.00	380.16	3,836.16	
3.5	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	316.00	316.00	2,091.70	
3.6	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	7.90	ลบ.ม.	1,822.43	14,397.20	395.00	3,120.50	17,517.70	
3.7	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	13.60	ลบ.ฟ.	588.79	8,007.54	105.00	1,428.00	9,435.54	
3.8	- ไม้คร่าว	4.08	ลบ.ฟ.	514.02	2,097.20	0.00	0.00	2,097.20	
3.9	- เหล็กเส้น RB 12 มม.	0.18	ต้น	21,049.08	3,788.83	2,807.00	505.26	4,294.09	
3.10	- เหล็กเส้น RB 15 มม.	0.28	ต้น	21,532.71	6,029.16	2,807.00	785.96	6,815.12	
3.11	- ตะปู	4.50	กก.	37.38	168.21	0.00	0.00	168.21	
3.12	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	27.57	413.55	0.00	0.00	413.55	
3.13	- นี้อคสกรูซีคหรือพร้อมแฉวนขนาด สก.25 มม.ยาว 1.10 ม.	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
								102,788.53	
4	งานหอดังเหล็กเก็บน้ำเขมเปญ								
4.1	- หอดังเหล็กเก็บน้ำแบบถังแฉวนเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูงไม่ต่ำกว่า 20 เมตร	1.00	ถัง	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
								260,000.00	
	รวม							597,906.13	ยอดยกไป

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน