



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายบ้านนายจับ ปลองศิริ - เขตหมู่ที่ ๗
ตำบลชัยบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายบ้านนายจับ ปลองศิริ - เขตหมู่ที่ ๗
ตำบลชัยบุรีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๑,๖๒๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ
๘๙๘,๘๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านนายจับ ปลองศิริ - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี

สถานที่ตั้ง บำรุงราษฎร์ หมู่ที่ 8 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน คิวจากรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 405 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดโหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 1,620 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน (35.00-35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 405 เมตร	2,025.00	ตร.ม.	11.44	23,166.00	1.3607	15.57	31,521.98	
1.2	งานทรายรองพื้น	81.00	ลบ.ม.	734.86	59,523.66	1.3607	999.92	80,993.84	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	243.00	ลบ.ม.	1,826.20	443,766.60	1.3607	2,484.91	603,833.21	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.64	คัน	25,170.09	16,108.86	1.3607	34,248.94	21,919.32	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.08	คัน	33,167.29	2,653.38	1.3607	45,130.73	3,610.46	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.29	คัน	33,167.29	9,618.51	1.3607	45,130.73	13,087.91	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	1,620.00	ตร.ม.	33.50	54,270.00	1.3607	45.58	73,845.19	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	810.00	เมตร	20.60	16,686.00	1.3607	28.03	22,704.64	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,620.00	ตร.ม.	12.36	20,023.20	1.3607	16.82	27,245.57	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	567.00	ม.	15.67	8,884.89	1.3607	21.32	12,089.67	
3	งานผิวโหล่ทาง								
3.1	ผิวโหล่ทางหินผุ	60.76	ลบ.ม.	307.65	18,692.81	1.3607	418.62	25,435.31	
	รวม				673,393.92	1.3607		916,287.11	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								898,800.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 673,393.92 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 916,287.11 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

แปลแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน

= 898,800.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 554.81 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
เจ้าพนักงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง				
สายทาง	ชื่อสายทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านนาจัดปดองศิริ - เจตบุตรี่ 7			ราคาประเมิน 35,000-35,99 บาท
สถานที่ตั้ง	ตำบลชัยบุรี				
	บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลไพรทอง	ระยะทาง	405.00 เมตร		
		ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง			
1 วัสดุ	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 240 กก./ตร.ซม.	ระยะขนส่ง	18		69.19 บาท/ลบ.ม.
2 วัสดุ	หินผุ	ระยะขนส่ง	50		189.06 บาท/ลบ.ม.
3 วัสดุ	ทรายหยาบ	ระยะขนส่ง	46		174.11 บาท/ลบ.ม.
งานหินถมไหล่ทาง					
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)					85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)					33.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	50 กม.				189.06 บาท/ลบ.ม.
รวม					307.65 บาท/ลบ.ม.
ทรายรองพื้น					
ค่าวัสดุจากท่าทราย		ค่าใช้จ่ายรวม	ค่างานต้นทุนรวม		307.65 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	46 กม.				307.65 บาท/ลบ.ม.
					307.65 บาท/ลบ.ม.
รวม					307.65 บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ					
ค่าวัสดุจากโรงผสม					560.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	18 กม.				174.11 บาท/ลบ.ม.
					734.86 บาท/ลบ.ม.
รวม					734.86 บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ					
ค่าวัสดุจากโรงผสม					1,757.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	18 กม.				69.19 บาท/ลบ.ม.
					1,826.20 บาท/ลบ.ม.
รวม					1,826.20 บาท/ลบ.ม.