



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำตาย หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเพรียง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำตาย หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเพรียง ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวม
พื้นที่ก่อสร้าง ๙๒๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

หน้า 1
แบบสรุปราคากลาง อินทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำค้าย หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง

สถานที่ตั้ง บ้านคลองเพรียง หมู่ที่ 7 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 184 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 920 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชงยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน (35.00-35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 184 เมตร	1,104.00	ตร.ม.	11.44	12,629.76	1.3624	15.59	17,206.79	
	1.2 งานทรายรองพื้น	46.00	ลบ.ม.	738.59	33,975.14	1.3624	1,006.26	46,287.73	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	138.00	ลบ.ม.	1,822.45	251,498.10	1.3624	2,482.91	342,641.01	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.29	คัน	25,170.09	7,299.33	1.3624	34,291.73	9,944.60	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	33,167.29	1,326.69	1.3624	45,187.12	1,807.48	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.16	คัน	33,170.29	5,307.25	1.3624	45,191.20	7,230.59	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	920.00	ตร.ม.	33.50	30,820.00	1.3624	45.64	41,989.17	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	368.00	เมตร	20.60	7,580.80	1.3624	28.07	10,328.08	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	920.00	ตร.ม.	12.36	11,371.20	1.3624	16.84	15,492.12	
	2.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	276.00	ม.	15.67	4,324.92	1.3624	21.35	5,892.27	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	27.60	ลบ.ม.	311.42	8,595.19	1.3624	424.28	11,710.09	
	รวม				374,728.38	1.3624		510,529.94	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								499,700.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 374,728.38 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 510,529.94 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

= 499,700.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 543.15 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

หลักการการประเมินงานต้นทุ่นหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 30 เดือนกราคม พ.ศ. 2566

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	งบ	35,000-35,999	บาท
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง	งบ		
สายทาง	ชื่อสายทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบางน้ำตาย หมู่ที่ 7 บ้านคลองพริก	ราคาคำนวณ	
สถานที่ตั้ง	บ้านคลองพริก หมู่ที่ 7 ตำบลไพรทอง	ระยะทาง	184.00	เมตร
1 อ. รัชบุรี	ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง			
2 อ.บางสวรรค์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.	ระยะขนส่ง	17	=
3 อ.พระแสง	หินผุ	ระยะขนส่ง	51	=
	ทรายหยาบ	ระยะขนส่ง	47	=
งานหินถมไหล่ทาง				
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)				85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)				33.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	51 กม.			192.83 บาท/ลบ.ม.
รวม				311.42 บาท/ลบ.ม.
ทรายรองพื้น				311.42 บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากทำทราย				560.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	47 กม.			177.84 บาท/ลบ.ม.
รวม				738.59 บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ				738.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากโรงผสม				1,757.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	17 กม.			65.44 บาท/ลบ.ม.
รวม				1,822.45 บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากโรงผสม				1,822.45 บาท/ลบ.ม.