



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง (ช่วงหมู่ที่ ๒)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง (ช่วงหมู่ที่ ๒)
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๑,๒๗๘ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๖๙๕,๘๐๐
บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง (ช่วงหมู่ที่ 2)

สถานที่ตั้ง บ้านสองแคว หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 213 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 1,278 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมัน (25.00-25.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 213 เมตร	1,491.00	ตร.ม.	10.43	15,551.13	1.3624	14.21	21,186.86	
	1.2 งานทรายรองพื้น	63.90	ลบ.ม.	754.89	48,237.47	1.3624	1,028.46	65,718.73	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	191.70	ลบ.ม.	1,832.48	351,286.42	1.3624	2,496.57	478,592.61	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.33	คัน	17,383.18	5,736.45	1.3624	23,682.84	7,815.34	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.05	คัน	16,700.00	835.00	1.3624	22,752.08	1,137.60	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.23	คัน	16,700.00	3,841.00	1.3624	22,752.08	5,232.98	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	1,278.00	ตร.ม.	26.50	33,867.00	1.3624	36.10	46,140.40	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	426.00	เมตร	20.60	8,775.60	1.3624	28.07	11,955.88	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	1,278.00	ตร.ม.	11.88	15,182.64	1.3624	16.19	20,684.83	
	2.8 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	340.00	ม.	22.16	7,534.40	1.3624	30.19	10,264.87	
	2.9 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	1,278.00	ตร.ม.	8.60	10,990.80	1.3624	11.72	14,973.87	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	31.96	ลบ.ม.	279.44	8,930.90	1.3624	380.71	12,167.46	
	รวม				510,768.81	1.3624		695,871.43	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								695,800.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 510,768.81 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 695,871.43 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

หกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

= 695,800.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 544.44 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย จันทร์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง