



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิสันต์
ประพันธ์ - สวนปาล์มศรีไสว หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรี
ไสว หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร
ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 900 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)
งบประมาณ 493,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มศรีไสว หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร

ชนิดโหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมทั้งที่ก่อสร้าง 900 ตร.ม. (ตามแบบสรุปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมัน (25.00-25.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานปูหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร	1,080.00	ตร.ม.	10.43	11,264.40	1.3624	14.21	15,346.62	
1.2	งานทรายรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	764.61	34,407.45	1.3624	1,041.70	46,876.71	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์	135.00	ลบ.ม.	1,835.71	247,820.85	1.3624	2,500.97	337,631.13	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.28	คัน	16,060.75	4,497.01	1.3624	21,881.17	6,126.73	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	15,966.67	479.00	1.3624	21,752.99	652.59	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	15,966.67	2,714.33	1.3624	21,752.99	3,698.01	
2.5	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 20 ซม.	900.00	ตร.ม.	26.50	23,850.00	1.3624	36.10	32,493.24	
2.6	ค่าแบบข้างคั่นความยาว 2 ข้าง	360.00	เมตร	20.60	7,416.00	1.3624	28.07	10,103.56	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	11.88	10,692.00	1.3624	16.19	14,566.78	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	270.00	ม.	13.43	3,626.10	1.3624	18.30	4,940.20	
2.9	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	8.60	7,740.00	1.3624	11.72	10,544.98	
3	งานผิวโหล่ทาง								
3.1	ผิวโหล่ทางหินผุ	27.00	ลบ.ม.	285.61	7,711.47	1.3624	389.12	10,506.11	
	รวม				362,218.61	1.3624		493,486.64	
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	
								493,400.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ราคาเฉลี่ย 548.22

บาท/ตร.ม.

สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน

= 362,218.61 บาท

= 1.3624

= 493,486.64 บาท

= 493,400.00 บาท

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย จันทร์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง