



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว

หมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี

เฉพาะเจาะจง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ -สวนปาล์มบริษัทศรีไสว หมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๒๕ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันท์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทรสไอศู หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย

สถานที่ตั้ง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 925 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ราคาดำเนิน (27.00-27.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 185 เมตร	1,110.00	ตร.ม.	10.63	11,799.30	1.3624	14.48	16,075.37	
1.2	งานทรายรองพื้น	46.25	ลบ.ม.	769.50	35,589.38	1.3624	1,048.37	48,486.96	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	138.75	ลบ.ม.	1,844.23	255,886.91	1.3624	2,512.58	348,620.33	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.28	คัน	17,130.84	4,796.64	1.3624	23,339.06	6,534.94	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	16,266.67	488.00	1.3624	22,161.71	664.85	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	16,266.67	2,765.33	1.3624	22,161.71	3,767.49	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	925.00	ตร.ม.	26.50	24,512.50	1.3624	36.10	33,395.83	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	370.00	เมตร	20.60	7,622.00	1.3624	28.07	10,384.21	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	925.00	ตร.ม.	11.98	11,081.50	1.3624	16.32	15,097.44	
2.8	ค่าหยอดทรายรองคอกอนกรีต	277.50	ม.	13.87	3,848.93	1.3624	18.90	5,243.78	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	27.76	ลบ.ม.	291.21	8,083.99	1.3624	396.74	11,013.63	
	รวม				366,474.47	1.3624		499,284.82	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								498,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 366,474.47 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 499,284.82 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

= 498,000.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 538.38 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธิระแสง)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง