



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแต้ว หมู่ที่ ๒
ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี

เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแต้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรทอง ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๐๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๐,๒๐๐ บาท (สี่
แสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธะแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรกใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ไพรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 900 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมัน (20.00-2

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร	1,080.00	ตร.ม.	9.93	10,724.40	1.3624	13.53	14,610.92
1.2	งานทรายรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	740.46	33,320.70	1.3624	1,008.80	45,396.12
2	งานผิวทาง							
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	135.00	ลบ.ม.	1,822.19	245,995.65	1.3624	2,482.55	335,144.47
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.28	คัน	18,012.15	5,043.40	1.3624	24,539.75	6,871.13
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	15,433.33	463.00	1.3624	21,026.37	630.79
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	15,433.33	2,623.67	1.3624	21,026.37	3,574.48
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	900.00	ตร.ม.	26.50	23,850.00	1.3624	36.10	32,493.24
2.6	ค่าแบบข้างคิความยาว 2 ข้าง	360.00	เมตร	20.60	7,416.00	1.3624	28.07	10,103.56
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	11.64	10,476.00	1.3624	15.86	14,272.50
2.8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	270.00	ม.	20.94	5,653.80	1.3624	28.53	7,702.74
2.9	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	7.92	7,128.00	1.3624	10.79	9,711.19
3	งานผิวไหล่ทาง							
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	27.00	ลบ.ม.	264.88	7,151.76	1.3624	360.87	9,743.56
	รวม				359,846.38	1.3624		490,254.71
รวมราคากลางทั้งสิ้น								490,200.00

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 359,846.38

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 490,254.71

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน

= 490,200.00

ราคาเฉลี่ย 544.67 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไพรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)
ปลัด อบต.ไพรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเวียงชัย ขันดีพระแสง)
นายก อบต.ไพรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)
ปลัด อบต.ไพรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประเจียด รักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไพรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไพรทอง