



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสว่าง สุขแพ - คลองโตรม หมู่ที่ ๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสว่าง สุขแพ - คลองโตรม หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๘๙๒ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๗,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสว่าง สุขแพะ คลองโดรม หมู่ที่ 3

สถานที่ตั้ง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 223 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 892 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายขันดี อาษา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน (33.00 - 33.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 223 เมตร	1,115.00	ตร.ม.	11.24	12,532.60	1.3624	15.31	17,074.41	
1.2	งานทรายรองพื้น	44.60	ลบ.ม.	715.59	31,915.31	1.3624	974.92	43,481.42	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	133.80	ลบ.ม.	1,802.50	241,174.50	1.3624	2,455.73	328,576.14	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.36	คัน	23,950.00	8,622.00	1.3624	32,629.48	11,746.61	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	33,167.29	1,326.69	1.3624	45,187.12	1,807.48	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	33,167.29	5,638.44	1.3624	45,187.12	7,681.81	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	892.00	ตร.ม.	33.00	29,436.00	1.3624	44.96	40,103.61	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	446.00	เมตร	20.60	9,187.60	1.3624	28.07	12,517.19	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	892.00	ตร.ม.	12.26	10,935.92	1.3624	16.70	14,899.10	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	312.20	ม.	15.22	4,751.68	1.3624	20.74	6,473.69	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	33.46	ลบ.ม.	280.12	9,372.82	1.3624	381.64	12,769.52	
	รวม				364,893.56	1.3624		497,130.99	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								497,100.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 364,893.56 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 497,130.99 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

= 497,100.00 บาท

ราคาลด 557.29 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายขันดี อาษา)

ผู้ช่วยนายก อบจ. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบจ. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบจ. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบจ. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอภิรดี โยธาทย์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบจ. ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

ประเภทงาน	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง				
สายทาง	-	ชื่อสายทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสว่าง ต.นาหว้า - คลองไธรม หมู่ที่ 3	รายนาม	บาท
สถานที่ตั้ง	บ้านไทรทอง หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง	ระยะทาง	223.00 เมตร		
		ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง			
1 วัสดุ	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุตสาหกรรม 240 กก./ตร.ซม.	ระยะขนส่ง	12	45.49	บาท/ลบ.ม.
2 วัสดุเสริม	หินผุ	ระยะขนส่ง	44	162.13	บาท/ลบ.ม.
3 วัสดุเสริม	ทว.หยาบ	ระยะขนส่ง	42	154.84	บาท/ลบ.ม.
งานหินผสมให้ล้าทาง					
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)				85.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)				32.99	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	44 กม.			162.13	บาท/ลบ.ม.
รวม				280.12	บาท/ลบ.ม.
				280.12	บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ยรวม		280.12	บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		280.12	บาท/ลบ.ม.
ทรายของพื้น					
ค่าวัสดุจากท่าทราย				560.75	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	42 กม.			154.84	บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ยรวม		715.59	บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		715.59	บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ					
ค่าวัสดุจากโรงผสม				1,757.01	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	12 กม.			45.49	บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ยรวม		1,802.50	บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		1,802.50	บาท/ลบ.ม.