



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมหัส ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖ - เขต หมู่ที่ ๓
ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๒๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ
๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหมอส ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 - เขต หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรกใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 184 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 920 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยธร สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (35.00 - 35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 184 เมตร	1,104.00	ตร.ม.	11.44	12,629.76	1.3624	15.59	17,206.79	
1.2	งานทรายรองพื้น	46.00	ลบ.ม.	738.59	33,975.14	1.3624	1,006.26	46,287.73	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	138.00	ลบ.ม.	1,822.45	251,498.10	1.3624	2,482.91	342,641.01	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.29	คัน	24,157.01	7,005.53	1.3624	32,911.51	9,544.34	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	33,167.29	1,326.69	1.3624	45,187.12	1,807.48	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.16	คัน	33,167.29	5,306.77	1.3624	45,187.12	7,229.94	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	920.00	ตร.ม.	33.50	30,820.00	1.3624	45.64	41,989.17	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	368.00	เมตร	20.60	7,580.80	1.3624	28.07	10,328.08	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	920.00	ตร.ม.	12.36	11,371.20	1.3624	16.84	15,492.12	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	276.00	ม.	15.67	4,324.92	1.3624	21.35	5,892.27	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	27.60	ลบ.ม.	307.65	8,491.14	1.3624	419.14	11,568.33	
	รวม				374,330.05	1.3624		509,987.26	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								499,500.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 374,330.05 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 509,987.26 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน

= 499,500.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 542.93 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยธร สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยธร สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง				
สายทาง	ชื่อสายทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขมิ้นห้วย ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 -			ราคาประเมิน 35.00 - 35.99 บาท
สถานที่ตั้ง	เขต หมู่ที่ 3 ตำบลไทรทอง				
	บ้านสองแพรกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง			ระยะทาง 184.00 เมตร	
	ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง				
1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกขนาด 240 กก./ตร.ซม.	1,757.01 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 17	=	65.44 บาท/ลบ.ม.
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ	85.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 50	=	189.06 บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	560.75 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 47	=	177.84 บาท/ลบ.ม.
งานหินผุถมไหล่ทาง					
คำนวณจากแหล่ง (หินผุ)				=	85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)				=	33.59 บาท/ลบ.ม.
คำนวณส่ง (รถ 10 ล้อ)	50 กม.			=	189.06 บาท/ลบ.ม.
รวม				=	307.65 บาท/ลบ.ม.
ทรายรองพื้น					
คำนวณจากค่าทราย			ค่าใช้จ่ายรวม	=	307.65 บาท/ลบ.ม.
คำนวณส่ง (รถ 10 ล้อ)	47 กม.		คำนวณต้นทุนรวม	=	307.65 บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ					
คำนวณจากโรงผสม				=	560.75 บาท/ลบ.ม.
คำนวณส่ง (รถ 10 ล้อ)	17 กม.			=	177.84 บาท/ลบ.ม.
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	738.59 บาท/ลบ.ม.
			คำนวณต้นทุนรวม	=	738.59 บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตเสริมเหล็ก					
คำนวณจากโรงผสม				=	1,757.01 บาท/ลบ.ม.
คำนวณส่ง (รถ 10 ล้อ)	17 กม.			=	65.44 บาท/ลบ.ม.
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,822.45 บาท/ลบ.ม.
			คำนวณต้นทุนรวม	=	1,822.45 บาท/ลบ.ม.