



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนเทา หมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนเทา หมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๒๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท (สี่
แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 184 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หน้างานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (35.00 - 35.99)

รวมราคากลางทั้งสิ้น

499,700.00

$$=$$

374,434.10

บท

$$=$$

1.3607

11

510,129.02

बाट

==

499.700,00

ນາທ

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนันต์

(นายอภัย ศรีน้อย)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ..... ๐๕๕๖๐๔๕

(นายบงกช สอนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ราคา
เข้าข้อโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอ	
สายทาง	ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนเทา หมู่ที่ 5 บ้านควนลิ้นซัย	ราคาดำเนิน 35.00 - 35.99 บาท
สถานที่ตั้ง	บ้านควนลิ้นซัย หมู่ที่ 5 ตำบลไพรทอ	
	ระยะทาง	184.00 เมตร
	ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง	
1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ	17 65.44 บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	51 192.83 บาท/ลบ.ม.
		47 177.84 บาท/ลบ.ม.
งานหินผุถมไหล่ทาง		
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)		= 85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)		= 33.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	51 กม.	= 192.83 บาท/ลบ.ม.
รวม		= 311.42 บาท/ลบ.ม.
ทรายรองพื้น	ค่าใช้จ่ายรวม	= 311.42 บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากท่าทราย	ค่างานต้นทุนรวม	= 311.42 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)		= 560.75 บาท/ลบ.ม.
	47 กม.	= 177.84 บาท/ลบ.ม.
		= 738.59 บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	= 738.59 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	= 738.59 บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ		
ค่าวัสดุจากโรงผสม		= 1,757.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	17 กม.	= 65.44 บาท/ลบ.ม.
		= 1,822.45 บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,822.45 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	= 1,822.45 บาท/ลบ.ม.