



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๘ บ้านสระแก้ว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๘ บ้านสระแก้ว ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๐๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

หน้า 1
แบบสรุปราคากลาง อินคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว

สถานที่ตั้ง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 900 ตร.ม. (ตามแบบรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (35.00 - 35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร	1,125.00	ตร.ม.	11.44	12,870.00	1.3624	15.59	17,534.09	
1.2	งานทรายรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	731.10	32,899.50	1.3624	996.05	44,822.28	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	135.00	ลบ.ม.	1,829.95	247,043.25	1.3624	2,493.12	336,571.72	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.36	คัน	24,157.04	8,696.52	1.3624	32,911.51	11,848.14	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	33,167.29	1,326.69	1.3624	45,187.12	1,807.48	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.16	คัน	33,167.29	5,306.77	1.3624	45,187.12	7,229.94	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	900.00	ตร.ม.	33.50	30,150.00	1.3624	45.64	41,076.36	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	450.00	เมตร	20.60	9,270.00	1.3624	28.07	12,629.45	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	12.36	11,124.00	1.3624	16.84	15,155.34	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	315.00	ม.	15.67	4,936.05	1.3624	21.35	6,724.87	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	33.76	ลบ.ม.	307.65	10,386.26	1.3624	419.14	14,150.25	
	รวม				374,009.05	1.3624		509,549.92	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								499,700.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 374,009.05 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 509,549.92 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

= 499,700.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 555.22 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรทอง			
สายทาง	ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบตำบลนักสงฆ์ หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว	ราคามัน		บาท
				35.00 - 35.99

สถานที่ตั้ง	บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบล ไทรทอง	ระยะทาง	225.00 เมตร	
1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240กก./ตร.ซม.	ข้อมูลเฉลี่ยวัสดุและระยะทางขนส่ง		
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ	1,757.01 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 19	72.94 บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	85.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 50	189.06 บาท/ลบ.ม.
		560.75 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 45	170.35 บาท/ลบ.ม.

งานหินผุถมไหล่ทาง				
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)				85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าค่าเินกร + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-จน)				33.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	50 กม.			189.06 บาท/ลบ.ม.
รวม				307.65 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม		307.65 บาท/ลบ.ม.
		คำนวณต้นทุนรวม		307.65 บาท/ลบ.ม.

ทรายรองพื้น				
ค่าวัสดุจากหำทราย				560.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	45 กม.			170.35 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม		731.10 บาท/ลบ.ม.
		คำนวณต้นทุนรวม		731.10 บาท/ลบ.ม.

คอนกรีตผสมเสร็จ				
ค่าวัสดุจากโรงผสม				1,757.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	19 กม.			72.94 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม		1,829.95 บาท/ลบ.ม.
		คำนวณต้นทุนรวม		1,829.95 บาท/ลบ.ม.