



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกลางพระ หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกลางพระ หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๕๑๒ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๒๘๑,๘๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกกลางพระ หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรก หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 512 ตร.ม. (ตามแบบรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยพร สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ราคาดำเนิน (35.00-35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 128 เมตร	640.00	ตร.ม.	11.44	7,321.60	1.3624	15.59	9,974.95	
1.2	งานทรายรองพื้น	25.60	ลบ.ม.	723.60	18,524.16	1.3624	985.83	25,237.32	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์	76.80	ลบ.ม.	1,811.22	139,101.70	1.3624	2,467.61	189,512.15	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.20	คัน	24,157.01	4,831.40	1.3624	32,911.51	6,582.30	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	33,167.29	995.02	1.3624	45,187.12	1,355.61	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.09	คัน	33,167.29	2,985.06	1.3624	45,187.12	4,066.84	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	512.00	ตร.ม.	33.50	17,152.00	1.3624	45.64	23,367.88	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	256.00	เมตร	20.60	5,273.60	1.3624	28.07	7,184.75	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	512.00	ตร.ม.	12.36	6,328.32	1.3624	16.84	8,621.70	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	179.20	ม.	15.67	2,808.06	1.3624	21.35	3,825.71	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	19.20	ลบ.ม.	292.70	5,619.84	1.3624	398.77	7,656.47	
	รวม				210,940.76	1.3624		287,385.69	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								281,800.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 210,940.76 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 287,385.69 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้า

= 281,800.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 550.39 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยพร สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยพร สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

