



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนตะวันตก จากบ้านนายไพจิตร เพชรคงทอง - สามแยก
บ้านนายวิชัย ศรีจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนตะวันตก จากบ้านนายไพจิตร เพชรคงทอง -
สามแยกบ้านนายวิชัย ศรีจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๐๐ ตร.ม. (ตามแบบรูป
รายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนตะวันตก จากบ้านนายไพจิตร เพชรคงทอง - สามแยกบ้านนายวิชัย ศรีจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
สถานที่ตั้ง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 3 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 900 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยชุต สอนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (35.00 - 35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร	1,125.00	ตร.ม.	11.44	12,870.00	1.3624	15.59	17,534.09	
1.2	งานทรายรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	723.60	32,562.00	1.3624	985.83	44,362.47	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์	135.00	ลบ.ม.	1,814.96	245,019.60	1.3624	2,472.70	333,814.70	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.36	ตัน	24,157.01	8,696.52	1.3624	32,911.51	11,848.14	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	ตัน	33,167.29	1,326.69	1.3624	45,187.12	1,807.48	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.16	ตัน	33,167.29	5,306.77	1.3624	45,187.12	7,229.94	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	900.00	ตร.ม.	33.50	30,150.00	1.3624	45.64	41,076.36	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	450.00	เมตร	20.60	9,270.00	1.3624	28.07	12,629.45	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	12.36	11,124.00	1.3624	16.84	15,155.34	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	315.00	ม.	15.67	4,936.05	1.3624	21.35	6,724.87	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	33.76	ลบ.ม.	292.70	9,881.55	1.3624	398.77	13,462.63	
	รวม				371,143.18	1.3624		505,645.47	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								496,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง	=	371,143.18	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	=	505,645.47	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	496,000.00	บาท

ราคาลดเสีย 551.11 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยชุต สอนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยชุต สอนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ชื่อโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง				
สายทาง	ชื่อสายทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนตะวันตก จากบ้านนาขีไผ่จิตร เพชรตรงทอง -	ราคามัมนั		บาท
	สามแยกบ้านนาขีไผ่จิตร	ครี่จันทรี่ หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม			
สถานที่ตั้ง	บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง	ระยะทาง	225.00 เมตร		
		ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง			
1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาทคี่240กค./ตร.ชม.	1,757.01 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 15	=	57.95 บาท/ลบ.ม.
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ	85.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 46	=	174.11 บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	560.75 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 43	=	162.85 บาท/ลบ.ม.
งานหินผุถมโป้ส่ทาง					
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)				=	85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชม)				=	33.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	46 กม.			=	174.11 บาท/ลบ.ม.
รวม				=	292.70 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม		=	292.70 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		=	292.70 บาท/ลบ.ม.
ทรายรองพื้น					
ค่าวัสดุจากท่าทราย				=	560.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	43 กม.			=	162.85 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม		=	723.60 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		=	723.60 บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ					
ค่าวัสดุจากโรงผสม				=	1,757.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	15 กม.			=	57.95 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม		=	1,814.96 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		=	1,814.96 บาท/ลบ.ม.