

หน้า 1
แบบสรุปราคากลาง อินทอนกรีดเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางสาวปรางค์ สุวรรณโณ - สี่แยกนาขุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง
สถานที่ตั้ง บ้านคลองเพรียง หมู่ที่ 7 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 285 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 1,425 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (30.00-30.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 285 เมตร	1,710.00	ตร.ม.	10.94	18,707.40	1.3607	14.89	25,455.16	
1.2	งานทรายรองพื้น	71.25	ลบ.ม.	730.11	52,020.34	1.3607	993.46	70,784.07	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.ทรงลูกบาศก์	213.75	ลบ.ม.	1,746.84	373,387.05	1.3607	2,376.93	508,067.76	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.45	คัน	25,834.02	11,625.31	1.3607	35,152.35	15,818.56	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.07	คัน	24,266.67	1,698.67	1.3607	33,019.66	2,311.38	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.25	คัน	24,266.67	6,066.67	1.3607	33,019.66	8,254.91	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 20 ซม.	1,425.00	ตร.ม.	33.50	47,737.50	1.3607	45.58	64,956.42	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	570.00	เมตร	20.60	11,742.00	1.3607	28.03	15,977.34	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,425.00	ตร.ม.	12.12	17,271.00	1.3607	16.49	23,500.65	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	422.50	ม.	14.55	6,147.38	1.3607	19.80	8,364.73	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	42.76	ลบ.ม.	296.80	12,691.17	1.3607	403.86	17,268.87	
	รวม				559,094.47	1.3607		760,759.85	
								760,700.00	

รวมราคากลางทั้งสิ้น

760,700.00

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ราคาเฉลี่ย 533.82 บาท/ตร.ม.

เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน

= 559,094.47 บาท
= 1.3607
= 760,759.85 บาท
= 760,700.00 บาท

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง