



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกบ้านนายวิชัย - สามแยกบ้านนายมังกร คงสิน โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกบ้านนายวิชัย - สามแยกบ้านนายมังกร คงสิน ตามรายละเอียดดังนี้ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมงานลงวัสดุลูกรังถมหลังท่อ และเกลี่ยเรียบ วัสดุลูกรัง จำนวน ๑๕ ลบ.ม. (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป) งบประมาณ ๑๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธะพระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยก
บ้านนายวิชัย - สามแยกบ้านนายมังกร คงสิน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๗,๔๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน : ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน
๑๐ ท่อน พร้อมงานลงวัสดุลูกรังถมหลังท่อ และเกลี่ยเรียบ วัสดุลูกรัง จำนวน ๑๕ ลบ.ม. (ตามแบบรูป อบต.
ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗,๔๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔ และ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมนัส โสทธิพิทย์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายยงยุทธ สวนแก้ว กรรมการ
 ๓. นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร. 5

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกบ้านนายวิชัย - สามแยกบ้านนายมังกร คงสิน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงาน ทาง โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกบ้านนายวิชัย - สามแยกบ้านนายมังกร คงสิน

ตามรายละเอียดดังนี้ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60×1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน

พร้อมงานลงวัสดุลูกรังถมหลังท่อ และเกลี่ยเรียบ วัสดุลูกรัง จำนวน 15 ลบ.ม.

(ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายชงยุทธ สวนแก้ว

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	12,597.80	1.3822	17,412.68	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		17,412.68	
		คิดเป็นเงินประมาณ		17,400.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมนัส โสคติพิชัย)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายมนัส โสคติพิชัย)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกบ้านนายวิชัย - สามแยกบ้านนายมังกร คงสิน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานทาง โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง ถนนสายสามแยกบ้านนายวิชัย - สามแยกบ้านนายมังกร คงสิน

ตามรายละเอียดดังนี้ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60×1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน

พร้อมงานลงวัสดุลูกรังถมหลังท่อ และเกลี่ยเรียบ วัสดุลูกรัง จำนวน 15 ลบ.ม.

(ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (แม็คโคร)	1.00	งาน		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	ค่าขนย้ายท่อ คสล. ถึงสถานที่ก่อสร้าง	1.00	เที่ยว	-	-	500.00	500.00	500.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขนาด Ø 0.60X1.00 ม.	10.00	ท่อน	560.75	5,607.50	300.00	3,000.00	8,607.50	
4	งานลงวัสดุลูกรังถมหลังท่อ	15.00	ลบ.ม	166.02	2,490.30	0.00	0.00	2,490.30	
	หมายเหตุ:								
	ลูกรัง (รถสิบล้อ)	1.00	ม ³	166.02	166.02				ราคาน้ำมัน 28.00-28.99
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	1.00	ม ³	50.00					ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ขน)	1.00	ม ³	31.47					ระยะขนส่ง 20 กม.
	ค่าขนส่ง	1.00	ม ³	69.55					
	ค่าเกลี่ย	1.00	ม ³	15.00					
	รวมราคาค่าวัสดุที่หน้างาน	1.00	ม ³	166.02					
สรุป	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)							12,597.80	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน