



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวงแหวน หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวม
พื้นที่ก่อสร้าง ๙๐๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
หกพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 3 บ้านไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านไทรทอง หมู่ที่ 3 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดโหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 900 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สอนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (35.00 - 35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร	1,125.00	ตร.ม.	11.44	12,870.00	1.3607	15.57	17,512.21	
	1.2 งานทรายรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	723.60	32,562.00	1.3607	984.60	44,307.11	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	135.00	ลบ.ม.	1,814.96	245,019.60	1.3607	2,469.62	333,398.17	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.36	คัน	27,835.51	10,020.78	1.3607	37,875.78	13,635.28	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	33,167.29	1,326.69	1.3607	45,130.73	1,805.23	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.16	คัน	33,167.29	5,306.77	1.3607	45,130.73	7,220.92	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	900.00	ตร.ม.	35.50	31,950.00	1.3607	48.30	43,474.37	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	450.00	เมตร	20.60	9,270.00	1.3607	28.03	12,613.69	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	12.36	11,124.00	1.3607	16.82	15,136.43	
	2.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	315.00	ม.	15.67	4,936.05	1.3607	21.32	6,716.48	
3	งานผิวโหล่ทาง								
	3.1 ผิวโหล่ทางหินผุ	33.76	ลบ.ม.	292.70	9,881.55	1.3607	398.28	13,445.83	
	รวม				374,267.44	1.3607		509,265.71	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								496,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 374,267.44 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 509,265.71 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

= 496,000.00 บาท

ราคเฉลี่ย 551.11 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สอนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สอนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

