



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแต้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนแต้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรทอง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๗๓๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๓๙๕,๒๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแคว หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรกใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 146 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 730 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชงยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (35.00 - 35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 146 เมตร	876.00	ตร.ม.	11.44	10,021.44	1.3607	15.57	13,636.17	
	1.2 งานทรายรองพื้น	36.50	ลบ.ม.	734.86	26,822.39	1.3607	999.92	36,497.23	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	109.50	ลบ.ม.	1,818.71	199,148.75	1.3607	2,474.72	270,981.70	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.23	คัน	27,835.51	6,402.17	1.3607	37,875.78	8,711.43	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.02	คัน	33,167.29	663.35	1.3607	45,130.73	902.61	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.13	คัน	33,167.29	4,311.75	1.3607	45,130.73	5,867.00	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	730.00	ตร.ม.	35.50	25,915.00	1.3607	48.30	35,262.54	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	292.00	เมตร	20.60	6,015.20	1.3607	28.03	8,184.88	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	730.00	ตร.ม.	12.36	9,022.80	1.3607	16.82	12,277.32	
	2.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	219.00	ม.	15.67	3,431.73	1.3607	21.32	4,669.56	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	21.90	ลบ.ม.	303.90	6,655.41	1.3607	413.52	9,056.02	
	รวม				298,409.98	1.3607		406,046.45	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								395,200.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 298,409.98 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 406,046.45 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน

= 395,200.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 541.37 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
เจ้าอาโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง	
สายทาง	-	ชื่อสายทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรทอง ราคามัน 35,00-35.99 บาท
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรกใหม่	ตำบลไพรทอง	
		ระยะทาง	146.00 เมตร
		ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง	
1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุโมงค์ 240 กก./ตร.ซม.	ระยะขนส่ง	61.70 บาท/ลบ.ม.
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ	ระยะขนส่ง	185.31 บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	ระยะขนส่ง	174.11 บาท/ลบ.ม.
งานหินผสมโกลทา			
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)			85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)			33.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	49 กม.		185.31 บาท/ลบ.ม.
รวม			303.90 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ยรวม	303.90 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม	303.90 บาท/ลบ.ม.
ทรายรองพื้น			
ค่าวัสดุจากทำทราย			560.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	46 กม.		174.11 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ยรวม	734.86 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม	734.86 บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ			
ค่าวัสดุจากโรงผสม			1,757.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	16 กม.		61.70 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ยรวม	1,818.71 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม	1,818.71 บาท/ลบ.ม.