



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุทัน จันโบ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ

หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเพรียง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุทัน จันโบ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเพรียง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๑๘ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๕,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

หน้า 1
แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนาสุทัศน์ จันโบ - ตีแยกนาขุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพ็ง

สถานที่ตั้ง บ้านคลองเพ็ง หมู่ที่ 7 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 153 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดโหล่งทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 918 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (35.00-35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปูหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 153 เมตร	1,071.00	ตร.ม.	11.44	12,252.24	1.3607	15.57	16,671.62	
	1.2 งานทรายรองพื้น	45.90	ลบ.ม.	785.32	36,046.19	1.3607	1,068.58	49,048.05	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	137.70	ลบ.ม.	1,822.45	250,951.37	1.3607	2,479.81	341,469.52	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.24	คัน	30,159.44	7,238.27	1.3607	41,037.95	9,849.11	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.05	คัน	29,666.64	1,483.33	1.3607	40,367.39	2,018.37	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.16	คัน	29,666.67	4,746.67	1.3607	40,367.44	6,458.79	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 20 ซม.	918.00	ตร.ม.	37.50	34,425.00	1.3607	51.03	46,842.10	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	306.00	เมตร	20.60	6,303.60	1.3607	28.03	8,577.31	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	918.00	ตร.ม.	12.21	11,208.78	1.3607	16.61	15,251.79	
	2.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	244.80	ม.	14.99	3,669.55	1.3607	20.40	4,993.16	
3	งานผิวโหล่งทาง								
	3.1 ผิวโหล่งทางหินผุ	22.96	ลบ.ม.	311.42	7,150.20	1.3607	423.75	9,729.28	
	รวม				375,475.19	1.3607		510,909.09	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								495,900.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 375,475.19 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 510,909.09 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

= 495,900.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 540.20 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

หลักการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	อัตราค่าจ้าง	บาท
ชื่อของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง	ราคาต้นทุน	บาท
สายทาง	ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตามแยกบ้านนาขลุ่ยกัน จันโบ - ต.แสนขุ่น ศรีวิเศษ		
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 บ้านคลองพริก		
	บ้านคลองพริก หมู่ที่ 7 ตำบลไทรทอง		
1 อ.จักรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.		
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ		
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ		
งานหินผสมโกลีทาง			
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-จน)			
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	51 กม.		
รวม			
ทรายรองพื้น			
ค่าวัสดุจากทำทราย			
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	47 กม.		
คอนกรีตผสมเสร็จ			
ค่าวัสดุจากโรงผสม			
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	17 กม.		