



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมหัส ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖ - เขตหมู่ที่ ๓
ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมหัส ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖ - เขตหมู่ที่ ๓ ตำบล
ไทรทอง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๒๕ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ
๔๗๘,๑๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)


(นายเวียงชัย ชันธะพรแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหมื่นศรี สวีตส์ หมู่ที่ 6- เขตหมู่ที่ 3 ตำบลไพรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านสองแควใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ไพรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 185 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 925 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน (29.00-29.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 185 เมตร	1,110.00	ตร.ม.	10.84	12,032.40	1.3607	14.75	16,372.49	
1.2	งานทรายรองพื้น	46.25	ลบ.ม.	727.67	33,654.74	1.3607	990.14	45,794.00	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	138.75	ลบ.ม.	1,695.76	235,286.70	1.3607	2,307.42	320,154.61	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.28	คัน	24,826.73	6,951.48	1.3607	33,781.73	9,458.88	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	24,533.33	736.00	1.3607	33,382.50	1,001.48	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	24,533.33	4,170.67	1.3607	33,382.50	5,675.03	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	925.00	ตร.ม.	30.00	27,750.00	1.3607	40.82	37,759.43	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	370.00	เมตร	20.60	7,622.00	1.3607	28.03	10,371.26	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	925.00	ตร.ม.	12.07	11,164.75	1.3607	16.42	15,191.88	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	275.00	ม.	14.32	3,938.00	1.3607	19.49	5,358.44	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	27.75	ลบ.ม.	290.54	8,062.49	1.3607	395.34	10,970.62	
	รวม				351,369.22	1.3607		478,108.10	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								478,100.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 351,369.22 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 478,108.10 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

= 478,100.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 516.86 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย จันทร์พระแสง)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

หลักเกณฑ์การประเมินรางวัลต้นทุนต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

[illegible]