



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร
รวมพื้นที่ก่อสร้าง 908 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ 514,700 บาท (ห้าแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรกใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 227 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 908 ตร.ม. (ตามแบบรูปราชการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยชุต สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมัน (26.00-26.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	1,135.00	ตร.ม.	10.53	11,951.55	1.3624	14.35	16,282.79	
	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 227 เมตร								
1.2	งานทรายรองพื้น	45.40	ลบ.ม.	747.34	33,929.24	1.3624	1,018.18	46,225.19	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์	136.20	ลบ.ม.	1,859.66	253,285.69	1.3624	2,533.60	345,076.43	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.35	คัน	18,158.88	6,355.61	1.3624	24,739.66	8,658.88	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	18,000.00	720.00	1.3624	24,523.20	980.93	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.16	คัน	18,000.00	2,880.00	1.3624	24,523.20	3,923.71	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	908.00	ตร.ม.	27.00	24,516.00	1.3624	36.78	33,400.60	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	454.00	เมตร	20.60	9,352.40	1.3624	28.07	12,741.71	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	908.00	ตร.ม.	11.93	10,832.44	1.3624	16.25	14,758.12	
2.8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	315.00	ม.	22.41	7,059.15	1.3624	30.53	9,617.39	
2.9	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	908.00	ตร.ม.	8.73	7,926.84	1.3624	11.89	10,799.53	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	34.06	ตร.ม.	265.57	9,045.31	1.3624	361.81	12,323.34	
	รวม				377,854.23	1.3624		514,788.60	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								514,700.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 377,854.23 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 514,788.60 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

= 514,700.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 566.85 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยชุต สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย จันทร์พระแสง)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยชุต สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง