



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านควนสระ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เชิญชวนทั่วไป

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านควนสระ วางท่อระบายน้ำ คสล.
ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร Ø 0.80 เมตร จำนวน 118 ท่อน พร้อมงานบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ชนิด 2 ทาง ใช้
สำหรับท่อ ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 4 ชุด (พร้อมฝาปิด) บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ชนิด 3 ทาง ใช้สำหรับท่อ
ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 3 ชุด (พร้อมฝาปิด) วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร Ø 0.60
เมตร จำนวน 82 ท่อน พร้อมงานบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ชนิด 2 ทาง ใช้สำหรับท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 3
ชุด (พร้อมฝาปิด) และงานบ่อพักก่ออิฐคานพร้อมฉาบปูนเรียบภายใน กว้าง 1.30 ม. ยาว 1.30 ม. สูง 1.00 ม.
จำนวน 3 ชุด (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ 561,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธพระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปากลาง ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านควนสระ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านควนสระ

สถานที่ตั้ง บ้านควนสระ หมู่ที่ ๔ ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ท่อน พร้อมงานบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ชนิด ๒ ทาง ใช้สำหรับท่อ ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด (พร้อมฝาปิด) บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ชนิด ๓ ทาง ใช้สำหรับท่อ ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด (พร้อมฝาปิด)
วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๒ ท่อน พร้อมงานบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ชนิด ๒ ทาง ใช้สำหรับท่อ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด (พร้อมฝาปิด) และงานบ่อพักก่ออิฐฉาบปูนเรียบภายใน กว้าง ๑.๓๐ ม. ยาว ๑.๓๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ ชุด (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

คิดปริมาณงานโดย นายยงยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ราคาน้ำมัน (๒๖.๐๐-๒๖.๙๙)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร								
	ขนาดกว้าง 1.00 X 1.00 X 213 ม.	213.00	ลบ.ม.	18.00	3,834.00	1.3624	24.52	5,223.44	
2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม. ยาว 213 ม.	10.65	ลบ.ม.	761.77	8,112.85	1.3624	1,037.84	11,052.95	
3	งานคอนกรีต 1:3:5 หนา 0.10 ม. ยาว 126 ม.	21.30	ลบ.ม.	1,682.24	35,831.71	1.3624	2,291.88	48,817.12	
	งานท่อระบายน้ำ คสล.ปากล้นรางชั้น 3 (ม.อ.ก.)								
	ขนาด ๑.๐๐ เมตร Ø ๐.๖๐ เมตร	82.00	ท่อน	1,005.51	82,451.82	1.3624	1,369.91	112,332.36	
5	งานท่อระบายน้ำ คสล.ปากล้นรางชั้น 3 (ม.อ.ก.)								
	ขนาด ๑.๐๐ เมตร Ø ๐.๘๐ เมตร	118.00	ท่อน	1,698.87	200,466.66	1.3624	2,314.54	273,115.78	
6	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ชนิด 3 ทาง ใช้สำหรับท่อ	3.00	ชุด	5,250.00	15,750.00	1.3624	7,152.60	21,457.80	
	ขนาด ศก. 0.80 เมตร (พร้อมฝาปิด)								
7	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ชนิด 2 ทาง ใช้สำหรับท่อ	4.00	ชุด	5,250.00	21,000.00	1.3624	7,152.60	28,610.40	
	ขนาด ศก. 0.80 เมตร (พร้อมฝาปิด)								
8	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ชนิด 2 ทาง ใช้สำหรับท่อ	3.00	ชุด	4,350.00	13,050.00	1.3624	5,926.44	17,779.32	
	ขนาด ศก. 0.60 เมตร (พร้อมฝาปิด)								
9	บ่อพักก่ออิฐฉาบปูนเรียบภายใน	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	1.3624	4,768.40	14,305.20	
	กว้าง 1.30 ม. ยาว 1.30 ม. สูง 1.00 ม. (พร้อมฝาปิด)								
10	งานขนานท่อด้วยปูนทราย	200.00	ท่อน	20.00	4,000.00	1.3624	27.25	5,449.60	
11	งานหินผสมผิวจราจร								
	หินผสมหลังท่อ กว้าง 3.00 ม. ยาว 213 ม. หนา 0.10 ม.	63.90	ลบ.ม.	266.18	17,008.90	1.3624	362.64	23,172.93	
	รวม				412,005.94	1.3624		561,316.90	

รวมราคากลางทั้งสิ้น

561,000.00

ผลรวมทำงานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

=

412,005.94

บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

=

561,316.90

บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

=

561,000.00

บาท

ราคาลด - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายยงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธิ์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง