



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนสระ - เขาวัวพลัด ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนสระ - เขาวัวพลัด ตำบลไทรทอง ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ
0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 1,056 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง (มอก. ชั้น 3) ขนาด $\varnothing$
0.80×1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน (1จุด) (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ 607,000 บาท (หก
แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธะแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ควบสระ - เขาวัวพลัด ตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านควบสระ หมู่ที่ 4 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 176 เมตร ทน 0.15 เมตร

ชนิดโหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 1,056 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง (นอก ชั้น 3) ขนาด Ø 0.80×1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน (1จุด)

(ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ราคาดำเนิน (26.00-26.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	1,232.00	ตร.ม.	10.53	12,972.96	1.3624	14.35	17,674.36	
	กว้าง 7.00 เมตร ยาว 176 เมตร								
1.2	งานทรายรองพื้น	52.80	ลบ.ม.	757.19	39,979.63	1.3624	1,031.60	54,468.25	
	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	158.40	ลบ.ม.	1,859.66	294,570.14	1.3624	2,533.60	401,322.36	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.28	คัน	18,158.88	5,084.49	1.3624	24,739.66	6,927.10	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.09	คัน	18,000.00	1,530.00	1.3624	24,523.20	2,084.47	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.20	คัน	18,000.00	3,600.00	1.3624	24,523.20	4,904.64	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	1,056.00	ตร.ม.	27.00	28,512.00	1.3624	36.78	38,844.75	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	352.00	เมตร	20.60	7,251.20	1.3624	28.07	9,879.03	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,056.00	ตร.ม.	11.93	12,598.08	1.3624	16.25	17,163.62	
2.8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	278.00	ม.	22.41	6,229.98	1.3624	30.53	8,487.72	
2.9	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	1,056.00	ตร.ม.	8.73	9,218.88	1.3624	11.89	12,559.80	
3	งานผิวโหล่ทาง								
3.1	ผิวโหล่ทางหินผุ	26.40	ลบ.ม.	337.92	8,921.09	1.3624	460.38	12,154.09	
4	งานวางท่อ คสล. ปากลิ้นราง (นอก ชั้น 3)								
	ท่อขนาด Ø 0.80×1.00 ม.	9.00	ท่อน	1,698.87	15,289.83	1.3624	2,314.54	20,830.86	
	รวม				445,758.28	1.3624		607,301.08	

รวมราคากลางทั้งสิ้น

607,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

=

445,758.28

บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

=

607,301.08

บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

หกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน

=

607,000.00

บาท

ราคาเฉลี่ย 574.81

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง