



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุทัน จันโบ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ ๗
บ้านคลองเพรียง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุทัน จันโบ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ
หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเพรียง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่
ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๑๒ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)
งบประมาณ ๔๙๘,๓๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

หน้า 1
แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนาขลุ่ย จันโบ - สี่แยกนาขลุ่ย ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง

สถานที่ตั้ง บ้านคลองเพรียง หมู่ที่ 7 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 912 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายขันติ อาษา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน (33.00 - 33.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 152 เมตร	1,064.00	ตร.ม.	11.24	11,959.36	1.3624	15.31	16,293.43	
1.2	งานทรายรองพื้น	45.60	ลบ.ม.	738.59	33,679.70	1.3624	1,006.26	45,885.23	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	136.80	ลบ.ม.	1,822.45	249,311.16	1.3624	2,482.91	339,661.52	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.24	คัน	23,950.00	5,748.00	1.3624	32,629.48	7,831.08	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.05	คัน	33,167.29	1,658.36	1.3624	45,187.12	2,259.36	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.16	คัน	33,167.29	5,306.77	1.3624	45,187.12	7,229.94	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	912.00	ตร.ม.	33.00	30,096.00	1.3624	44.96	41,002.79	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	304.00	เมตร	20.60	6,262.40	1.3624	28.07	8,531.89	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	912.00	ตร.ม.	12.26	11,181.12	1.3624	16.70	15,233.16	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	243.20	ม.	15.22	3,701.50	1.3624	20.74	5,042.93	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	22.80	ลบ.ม.	302.71	6,901.79	1.3624	412.41	9,403.00	
	รวม				365,806.17	1.3624		498,374.32	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								498,300.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง	=	365,806.17	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	=	498,374.32	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	498,300.00	บาท
ราคาเฉลี่ย 546.38 บาท/ตร.ม.			

สิ้นสแกนเข้าหมั่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายขันติ อาษา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอภิรดี โขธาพิชัย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต.ไทรทอง

หลักการทำการประเมินราคางานต้นทุ่นต่อหน่วย

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	อัตราค่าจ้าง	33.00 - 33.99 บาท
ชื่อโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม	ราคาต้นทุน	
สายทาง	ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตามเข้านานาสู่หิน จันโบ - สี่แยกนาขุ่น ศรีวิเศษ		
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพ็ง	ระยะทาง	152.00 เมตร
	บ้านคลองเพ็ง หมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม		
		ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง	
1 อ.ชัยบุรี	คอนกรีตผสมเสร็จรูปอุโมงค์ 40 กก./ตร.ซม.	1,757.01 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 17 = 63.71 บาท/ลบ.ม.
2 อ.บางสวรรค์	หินผุ	85.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 51 = 187.63 บาท/ลบ.ม.
3 อ.พระแสง	ทรายหยาบ	560.75 บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง 47 = 173.05 บาท/ลบ.ม.
งานหินผุถมไหล่ทาง			
ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินผุ)			85.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-จน)			32.99 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	51 กม.		187.63 บาท/ลบ.ม.
รวม			305.62 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม	305.62 บาท/ลบ.ม.
		ค่าจ้างต้นทุนรวม	305.62 บาท/ลบ.ม.
ทรายรองพื้น			
ค่าวัสดุจากท่าทราย			560.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	47 กม.		173.05 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม	733.80 บาท/ลบ.ม.
		ค่าจ้างต้นทุนรวม	733.80 บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตผสมเสร็จ			
ค่าวัสดุจากโรงผสม			1,757.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถ 10 ล้อ)	17 กม.		63.71 บาท/ลบ.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม	1,820.72 บาท/ลบ.ม.
		ค่าจ้างต้นทุนรวม	1,820.72 บาท/ลบ.ม.