



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางสาวปราณี สุวรรณโณ - สี่แยก

นายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเพร็ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางสาวปราณี สุวรรณโณ - สี่แยกนายรุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเพร็ง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๒๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางสาวปราณี สุวรรณโณ - สี่แยกนาขุ่น ศรีวิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง
 สถานที่ตั้ง บ้านคลองเพรียง หมู่ที่ 7 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 184 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 920 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ราคาน้ำมัน (35.00 - 35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 184 เมตร	1,104.00	ตร.ม.	11.44	12,629.76	1.3624	15.59	17,206.79	
	1.2 งานทรายรองพื้น	46.00	ลบ.ม.	738.59	33,975.14	1.3624	1,006.26	46,287.73	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	138.00	ลบ.ม.	1,822.45	251,498.10	1.3624	2,482.91	342,641.01	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.29	คัน	24,157.01	7,005.53	1.3624	32,911.51	9,544.34	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	33,167.29	1,326.69	1.3624	45,187.12	1,807.48	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.16	คัน	33,167.29	5,306.77	1.3624	45,187.12	7,229.94	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	920.00	ตร.ม.	33.50	30,820.00	1.3624	45.64	41,989.17	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	368.00	เมตร	20.60	7,580.80	1.3624	28.07	10,328.08	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	920.00	ตร.ม.	12.36	11,371.20	1.3624	16.84	15,492.12	
	2.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	276.00	ม.	15.67	4,324.92	1.3624	21.35	5,892.27	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	27.60	ลบ.ม.	311.42	8,595.19	1.3624	424.28	11,710.09	
	รวม				374,434.10	1.3624		510,129.02	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								499,700.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง	=	374,434.10	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	=	510,129.02	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	499,700.00	บาท
ราคาเฉลี่ย 543.15 บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายชยยุทธ สวนแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)
 ปลัด อบต.ไทรทอง
 ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายอุทัย ศรีน้อย)
 นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)
 ปลัด อบต.ไทรทอง
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายประเจียด รักดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชยยุทธ สวนแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

