



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

- โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมติดตั้งประปา
สัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป) งบประมาณ
๒๑๕,๔๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓/ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธะแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อบต.ไทรทองกำหนด

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	165,358.56	1.3074	216,189.78	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		216,189.78	
		คิดเป็นเงินประมาณ		215,400.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมวลราคา
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายมนัส โสคติพิย์)
ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายมนัส โสคติพิย์)
ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเวียงชัย ขันพระแสง)
นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แบบเลขที่ อบต.ไทรทองกำหนด

ประมาณราคาโดย นายชงยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- งานวางผัง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
								1,500.00	
2	งานฐานราก								
	- งานดินซุด	4.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
	- ทราซหยาบ	0.20	ลบ.ม.	900.00	180.00	99.00	19.80	199.80	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 1:2:5	3.00	ลบ.ม.	1,775.70	5,327.10	398.00	1,194.00	6,521.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 12 มม.	0.08	ตัน	21,049.08	1,683.93	4,100.00	328.00	2,011.93	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	กก.	31.12	31.12	-	-	31.12	
								9,263.95	
3	งานเสาสำเร็จรูป								
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 5"X5" ยาว 4.00 เมตร	4.00	ต้น	600.00	2,400.00	200.00	800.00	3,200.00	
	- เหล็กค้ำเสา (H-Beam)	1.00	ท่อน	4,491.00	4,491.00	1,000.00	1,000.00	5,491.00	
	ขนาด 150X75X5.50X9.50 มม.							8,691.00	
4	งานคานคอดิน								
	- งานขุดดินคาน	2.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	250.00	250.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	0.03	ตัน	21,983.22	659.50	4,100.00	123.00	782.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.02	ตัน	22,990.39	459.81	4,100.00	82.00	541.81	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	2.00	กก.	31.12	62.24	-	-	62.24	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.40	ลบ.ม.	1,775.70	710.28	391.00	156.40	866.68	
	- ไม้แบบ	2.00	ลบ.ฟ.	588.79	1,177.58	133.00	266.00	1,443.58	
	- ไม้ค้ำยันแบบ (30%)	0.60	ลบ.ฟ.	607.08	364.25	133.00	79.80	444.05	
								4,390.85	
5	งานพื้น คสล.								
	- ทราซหยาบ	2.50	ลบ.ม.	900.00	2,250.00	99.00	247.50	2,497.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.11	ตัน	22,990.39	2,528.94	4,100.00	451.00	2,979.94	
	- คอนกรีต 1:2:4	4.50	ลบ.ม.	1,775.70	7,990.65	391.00	1,759.50	9,750.15	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	4.00	กก.	31.12	124.48	-	-	124.48	
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบสี 16" X 16 "	32.00	ตร.ม.	154.21	1,850.47	-	-	1,850.47	
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น 8" X 8 "	8.00	ตร.ม.	158.88	1,271.04	-	-	1,271.04	
	- ปูนซีเมนต์	15.00	ถุง	137.85	2,067.75	-	-	2,067.75	
	- ทราซหยาบ	3.00	ลบ.ม.	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- ขาแนวกระเบื้อง	10.00	ถุง	30.00	300.00	-	-	300.00	
	- ค่าแรงงานปูพื้นกระเบื้องเคลือบสี 16" X 16 "	29.28	ตร.ม.	-	-	158.00	4,626.24	4,626.24	
	- ค่าแรงงานปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น 8" X 8 "	6.00	ตร.ม.	-	-	158.00	948.00	948.00	
								29,115.57	
รวม ปร.4-1								52,961.37	

ลงชื่อ




ผู้ประมาณราคา

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานผนังก่อปิดทางเท้า	6.00	ตร.ม.	-	-	65.00	390.00	52,961.37	ยอดยกมา
	- คอนกรีตบล็อกก่อผนังชนิดธรรมดา ขนาด 19x39x7 ซม.	78.00	ก้อน	6.54	510.12	-	-	510.12	
	- งานฉาบผนังทางเท้า	6.00	ตรม.	-	-	95.00	570.00	570.00	
	- ทราซหยาบ	0.05	ลบ.ม.	900.00	45.00	-	-	45.00	
	- ทราซละเอียด	0.50	ลบ.ม.	923.83	461.92	-	-	461.92	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (ตราเสือ)	2.00	กระสอบ	137.85	275.70	-	-	275.70	
								2,252.74	
7	งานผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	29.00	ตร.ม.	-	-	78.00	2,262.00	2,262.00	
	- อิฐมอญ	4,150.00	ก้อน	3.74	15,521.00	-	-	15,521.00	
	- ทราซหยาบ	1.50	ลบ.ม.	900.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (ตราเสือ)	10.00	กระสอบ	137.85	1,378.50	-	-	1,378.50	
								20,511.50	
8	งานเอ็นทับหลัง คสล.	8.00	เมตร	-	-	44.00	352.00	352.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.01	ตัน	22,990.39	137.94	4,100.00	24.60	162.54	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.08	ลบ.ม.	1,775.70	142.06	391.00	31.28	173.34	
	- ตะปู (ทั้งหมดโครงการ)	15.00	กก.	37.38	560.70	-	-	560.70	(ทั้งหมดโครงการ)
								1,248.58	
9	งานฉาบปูนผนัง 2 ด้าน และปูกระเบื้อง พร้อมงานฉาบเหลี่ยม	55.00	ตร.ม.	-	-	95.00	5,225.00	5,225.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (ตราเสือ)	15.00	กระสอบ	137.85	2,067.75	-	-	2,067.75	
	- ทราซละเอียด	2.00	ลบ.ม.	923.83	1,847.66	-	-	1,847.66	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	22.00	ลบ.ม.	158.88	3,495.36	-	-	3,495.36	
	- ค่าแรงงานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	19.52	ลบ.ม.	-	-	166.00	3,240.32	3,240.32	
								15,876.09	
0	งานฝ้าโครงอลูมิเนียม	3.50	ตร.ม.	-	-	78.00	273.00	273.00	
	- อิฐมอญ	450.00	ก้อน	3.74	1,683.00	-	-	1,683.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (ตราเสือ)	5.00	กระสอบ	137.85	689.25	-	-	689.25	
	- ทราซหยาบ	0.50	ลบ.ม.	900.00	450.00	-	-	450.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	0.01	ตัน	21,983.22	219.83	4,100.00	41.00	260.83	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	กก	31.12	31.12	-	-	31.12	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	4.00	ตร.ม.	158.88	635.52	-	-	635.52	
	- ค่าแรงงานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	2.54	ตร.ม.	-	-	166.00	421.64	421.64	
	- งานไม้แบบ	2.00	ลบ.ฟ.	588.79	1,177.58	133.00	266.00	1,443.58	
	- งานไม้แบบ (ค่าขึ้น 30 %)	0.60	ลบ.ฟ.	607.48	364.49	133.00	79.80	444.29	
	- งานฉาบผิวซีเมนต์ขัดมัน	2.00	ตร.ม.	-	-	87.00	174.00	174.00	
								6,506.23	
รวม ปร.4-2, ยอดยกมา								99,356.51	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายชยบุตร สวนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างห้องน้ำทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แบบเลขที่ อบต.ไทรทองกำหนด

ประมาณราคาโดย นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น (โอบีสสวาะ)	4.50	ตร.ม.	-	-	82.00	369.00	99,356.51	ยอดยกมา
	- อิฐฉาบปูน	650.00	ก้อน	3.74	2,431.00	-	-	369.00	
	- ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	900.00	450.00	-	-	2,431.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (ตราเสือ)	2.00	กระสอบ	137.85	275.70	-	-	450.00	
	- งานฉาบผิวซีเมนต์ขัดมัน	4.50	ตร.ม.	-	-	87.00	391.50	275.70	
								391.50	
								3,917.20	
12	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150X50X20 หนา 3.2 ยาว 6 เมตร	3.00	ท่อน	873.00	2,619.00	-	-	2,619.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75X45X15 หนา 3.2 ยาว 6 เมตร	6.00	ท่อน	439.25	2,635.50	-	-	2,635.50	
	- งานหลังคาเมทัลชีสปูฉนวนกันความร้อน	40.00	ตร.ม.	180.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ตะปูเกลียว แบบมีขางรอง	3.00	กล่อง	150.00	450.00	-	-	450.00	
	- ลวดเชื่อม	2.00	กล่อง	120.00	240.00	-	-	240.00	
	- งานโครงหลังคา (ค่าแรงงานพร้อมงานเชื่อมและทาสี)	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	(น้ำหนัก0.25 ตัน)
								15,644.50	
13	งานทาสี	50.00	ตร.ม.	-	-	34.00	1,700.00	1,700.00	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	3.00	กระป๋อง	425.24	1,275.72	-	-	1,275.72	
	- สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร	1.00	ถัง	2,205.61	2,205.61	-	-	2,205.61	
	- สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร (กันสนิม)	1.00	ถัง	532.71	532.71	-	-	532.71	
								5,714.04	
14	งานประตู หน้าต่าง								
	- วงกบ-บานประตูอลูมิเนียม PVC ขนาด 1.80 X 0.80 เมตร	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	350.00	700.00	3,700.00	
	- ช้องบานเกล็ด (ปิดตาย)	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- บานประตูเคาะเตอร์ (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- บล็อกแก้ว	14.00	ก้อน	57.00	798.00	6.00	84.00	882.00	
								9,182.00	
15	งานไฟฟ้า								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวพร้อมอุปกรณ์แบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	84.11	168.22	100.00	200.00	368.22	
	- เต้ารับ (เคียว) แบบฝังในผนัง	2.00	อัน	31.31	62.62	100.00	200.00	262.62	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม. (ม้วนละ 100 เมตร)	0.50	ม้วน	1,850.74	925.37	25.00	12.50	937.87	
	- โคมไฟ FLUORESCENT 1x18 W. (พร้อมอุปกรณ์)	7.00	ชุด	200.00	1,400.00	100.00	700.00	2,100.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ	5.00	ท่อน	50.00	250.00	100.00	500.00	750.00	
								4,418.71	
รวม		รวม ปร.4-3, ยอดยกมา						138,232.96	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๑๕,๔๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน : โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมติดตั้ง
ประสาสัมพันธโครงการ (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๑๕,๔๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔ และ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมนัส โสทธิพิย์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายยงยุทธ สอนแก้ว กรรมการ
 ๓. นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ กรรมการ