



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน ๔๐๓๗ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔
บ้านควนสระ (ช่วงหมู่ที่ ๒)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน ๔๐๓๗ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ บ้านควนสระ
(ช่วงหมู่ที่ ๒) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๔๘ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ
๔๙๘,๒๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน้า 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน 4037 หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 บ้านควนสระ (ช่วงหมู่ที่ 2)

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรก หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 158 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 948 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมัน (24.00-24.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	1,106.00	ตร.ม.	10.33	11,424.98	1.3607	14.06	15,545.97	
	กว้าง 7.00 เมตร ยาว 158 เมตร								
1.2	งานทรายรองพื้น	47.40	ลบ.ม.	749.43	35,522.98	1.3607	1,019.75	48,336.12	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	142.20	ลบ.ม.	1,899.54	270,114.59	1.3607	2,584.70	367,544.92	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.25	คัน	17,123.93	4,280.98	1.3607	23,300.53	5,825.13	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.07	คัน	16,333.33	1,143.33	1.3607	22,224.76	1,555.73	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.18	คัน	16,333.33	2,940.00	1.3607	22,224.76	4,000.46	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	948.00	ตร.ม.	27.00	25,596.00	1.3607	36.74	34,828.48	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	316.00	เมตร	20.60	6,509.60	1.3607	28.03	8,857.61	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	948.00	ตร.ม.	11.83	11,214.84	1.3607	16.10	15,260.03	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	252.80	ม.	13.20	3,336.96	1.3607	17.96	4,540.60	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	23.70	ลบ.ม.	266.74	6,321.74	1.3607	362.95	8,601.99	
	รวม				378,406.00	1.3607		514,897.05	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								498,200.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ราคาเฉลี่ย 525.55 บาท/ตร.ม.

= 378,406.00 บาท

= 1.3607

= 514,897.05 บาท

= 498,200.00 บาท

สิ้นสแกนเก้าอี้หมอนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ขันธุ์พระแสง)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง