



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน ๔๐๓๗ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ บ้านควนสระ
(ช่วงหมู่ที่ ๒)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน ๔๐๓๗ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ บ้าน
ควนสระ(ช่วงหมู่ที่ ๒) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่
ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร/ รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๒๔ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)
งบประมาณ ๔๙๙,๙๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

Boke

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

หน้า 1
แบบสรุปราคากลาง อินทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน 4037 หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 บ้านควนสระ (ช่วงหมู่ที่ 2)

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรก หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 154 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 924 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน (24.00-24.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 154 เมตร	1,078.00	ตร.ม.	10.33	11,135.74	1.3607	14.06	15,152.40	
1.2	งานทรายรองพื้น	46.20	ลบ.ม.	746.23	34,475.83	1.3607	1,015.40	46,911.26	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์	138.60	ลบ.ม.	1,893.17	262,393.36	1.3607	2,576.04	357,038.65	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.25	คัน	17,123.93	4,280.98	1.3607	23,300.53	5,825.13	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.07	คัน	17,666.67	1,236.67	1.3607	24,039.04	1,682.73	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.18	คัน	17,666.67	3,180.00	1.3607	24,039.04	4,327.03	
2.5	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 20 ซม.	924.00	ตร.ม.	28.00	25,872.00	1.3607	38.10	35,204.03	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	308.00	เมตร	20.60	6,344.80	1.3607	28.03	8,633.37	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	924.00	ตร.ม.	11.83	10,930.92	1.3607	16.10	14,873.70	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	246.40	ม.	13.20	3,252.48	1.3607	17.96	4,425.65	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	23.10	ลบ.ม.	260.37	6,014.55	1.3607	354.29	8,183.99	
	รวม				369,117.33	1.3607		502,257.94	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								499,900.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ราคาเฉลี่ย 541.02 บาท/ตร.ม.

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

= 369,117.33 บาท
= 1.3607
= 502,257.94 บาท
= 499,900.00 บาท

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธิระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจิราภรณ์ สุวรรณฤทธิ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง