



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายบ้านนายจับ ปลองคีรี - เขตหมู่ที่ ๗
ตำบลชัยบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี

เฉพาะเจาะจง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายบ้านนายจับ ปลองคีรี - เขตหมู่ที่ ๗
ตำบลชัยบุรี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๘๙๒ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ
๔๙๙,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านนาขยับ ปลองศิริ - เขต หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี

สถานที่ตั้ง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ปรางทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 223 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 892 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปรางทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สอนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน (24.00-24.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	1,115.00	ตร.ม.	10.33	11,517.95	1.3607	14.06	15,672.47	
	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 223 เมตร								
1.2	งานทรายรองพื้น	44.60	ลบ.ม.	762.17	33,992.78	1.3607	1,037.08	46,253.98	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. พรางลูกบาศก์	133.80	ลบ.ม.	1,909.10	255,437.58	1.3607	2,597.71	347,573.92	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.36	คัน	17,123.93	6,164.61	1.3607	23,300.53	8,388.19	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	17,666.67	706.67	1.3607	24,039.04	961.56	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	17,666.67	3,003.33	1.3607	24,039.04	4,086.64	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	892.00	ตร.ม.	28.00	24,976.00	1.3607	38.10	33,984.84	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	446.00	เมตร	20.60	9,187.60	1.3607	28.03	12,501.57	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	892.00	ตร.ม.	11.83	10,552.36	1.3607	16.10	14,358.60	
2.8	ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	312.20	ม.	13.20	4,121.04	1.3607	17.96	5,607.50	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	33.46	ลบ.ม.	279.49	9,351.74	1.3607	380.30	12,724.91	
	รวม				369,011.66	1.3607		502,114.17	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								499,600.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 369,011.66 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 502,114.17 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน

= 499,600.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 560.09 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สอนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ปรางทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ปรางทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธิ์พระแสง)

นายก อบต. ปรางทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ปรางทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจิราภรณ์ สุวรรณฤทธิ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สอนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ปรางทอง