



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบางน้ำตาย หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเพรียง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี

เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบางน้ำตาย หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเพรียง ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๐๕ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๙๘,๙๐๐ บาท (สี่
แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบางน้ำเต้า หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพรียง

สถานที่ตั้ง บ้านคลองเพรียง หมู่ที่ 7 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 181 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 905 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน (25.00-25.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 181 เมตร	1,086.00	ตร.ม.	10.43	11,326.98	1.3607	14.19	15,412.62	
1.2	งานทรายรองพื้น	45.25	ลบ.ม.	764.61	34,598.60	1.3607	1,040.40	47,078.32	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	135.75	ลบ.ม.	1,913.26	259,725.05	1.3607	2,603.37	353,407.87	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.28	คัน	18,545.98	5,192.87	1.3607	25,235.51	7,065.94	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	17,666.67	530.00	1.3607	24,039.04	721.17	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	17,666.67	3,003.33	1.3607	24,039.04	4,086.64	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	905.00	ตร.ม.	28.00	25,340.00	1.3607	38.10	34,480.14	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	362.00	เมตร	20.60	7,457.20	1.3607	28.03	10,147.01	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	905.00	ตร.ม.	11.88	10,751.40	1.3607	16.17	14,629.43	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	271.50	ม.	13.43	3,646.25	1.3607	18.27	4,961.45	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	27.16	ลบ.ม.	285.61	7,757.17	1.3607	388.63	10,555.18	
	รวม				369,328.85	1.3607		502,545.76	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								498,900.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ราคาเฉลี่ย 551.27 บาท/ตร.ม.

= 369,328.85 บาท
= 1.3607
= 502,545.76 บาท
= 498,900.00 บาท

สิ้นแผนก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอภิสรา โยธาทย์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง