



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลุย บัวน้อย - เขตบริษัทพันศรี หมู่ที่ ๔

บ้านควนสระ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี

เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลุย บัวน้อย - เขตบริษัทพันศรี หมู่ที่ ๔ บ้านควนสระ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๘๙๖ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉวย บัณฑิต - เขตบริษัทพันธ์ หมู่ที่ 4 บ้านควนสระ

สถานที่ตั้ง บ้านควนสระ หมู่ที่ 4 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 224 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 896 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน (27.00-27.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 224 เมตร	1,120.00	ตร.ม.	10.63	11,905.60	1.3607	14.46	16,199.95	
1.2	งานทรายรองพื้น	44.80	ลบ.ม.	759.48	34,024.70	1.3607	1,033.42	46,297.41	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์	134.40	ลบ.ม.	1,690.69	227,228.74	1.3607	2,300.52	309,190.14	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.36	คัน	21,923.36	7,892.41	1.3607	29,831.12	10,739.20	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	20,766.67	830.67	1.3607	28,257.21	1,130.29	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	20,766.67	3,530.33	1.3607	28,257.21	4,803.73	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	896.00	ตร.ม.	29.00	25,984.00	1.3607	39.46	35,356.43	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	448.00	เมตร	20.60	9,228.80	1.3607	28.03	12,557.63	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	896.00	ตร.ม.	11.98	10,734.08	1.3607	16.30	14,605.86	
2.8	ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	313.60	ม.	13.87	4,349.63	1.3607	18.87	5,918.54	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	33.60	ลบ.ม.	274.84	9,234.62	1.3607	373.97	12,565.55	
	รวม				344,943.59	1.3607		469,364.74	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								469,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ราคาเฉลี่ย 523.44 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ขันทรัพย์แสง)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

= 344,943.59 บาท

= 1.3607

= 469,364.74 บาท

ได้แผนกหมั่นกำกับบาทถ้วน

= 469,000.00 บาท