



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านทุ่งราง หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านทุ่งราง หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๐๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐ บาท
(สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านทุ่งราง หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรก หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร

ชนิดโหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 900 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน (26.00-26.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร	1,125.00	ตร.ม.	10.53	11,846.25	1.3607	14.33	16,119.19	
	1.2 งานทรายรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	750.61	33,777.45	1.3607	1,021.36	45,960.98	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	135.00	ลบ.ม.	1,680.01	226,801.35	1.3607	2,285.99	308,608.60	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.36	คัน	21,923.36	7,892.41	1.3607	29,831.12	10,739.20	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	20,766.67	830.67	1.3607	28,257.21	1,130.29	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	20,766.67	3,530.33	1.3607	28,257.21	4,803.73	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	900.00	ตร.ม.	29.00	26,100.00	1.3607	39.46	35,514.27	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	450.00	เมตร	20.60	9,270.00	1.3607	28.03	12,613.69	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	11.93	10,737.00	1.3607	16.23	14,609.84	
	2.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	315.00	ม.	13.65	4,299.75	1.3607	18.57	5,850.67	
3	งานผิวโหล่ทาง								
	3.1 ผิวโหล่ทางหินผุ	33.76	ลบ.ม.	265.57	8,965.64	1.3607	361.36	12,199.55	
	รวม				344,050.85	1.3607		468,150.00	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								468,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 344,050.85 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 468,150.00 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สิ้นส่นหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน

= 468,000.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 520 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)
ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเวียงชัย ขันธุ์พระแสง)
นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)
ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประเจียด รักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง