



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้าน
นางปราณี สุวรรณโณ - เขตหมู่ที่ ๙ ตำบลชัยบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางปราณี สุวรรณโณ - เขตหมู่ที่ ๙
ตำบลชัยบุรี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทาง
หินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๘๒๒ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)
งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธะแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางปราชญ์ สุวรรณโณ - เขตหมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี

สถานที่ตั้ง บ้านคลองเพรียง หมู่ที่ 7 ค.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 137 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 822 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชงยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมัน (27.00-27.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	959.00	ตร.ม.	10.63	10,194.17	1.3624	14.48	13,888.54	
	1.2 งานทรายรองพื้น	41.10	ลบ.ม.	759.48	31,214.63	1.3624	1,034.72	42,526.81	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์	123.30	ลบ.ม.	1,860.93	229,452.67	1.3624	2,535.33	312,606.32	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.22	คัน	19,915.89	4,381.50	1.3624	27,133.41	5,969.35	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	คัน	18,533.33	741.33	1.3624	25,249.81	1,009.99	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.11	คัน	18,533.33	2,038.67	1.3624	25,249.81	2,777.48	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 20 ซม.	822.00	ตร.ม.	27.00	22,194.00	1.3624	36.78	30,237.11	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	294.00	เมตร	20.60	6,056.40	1.3624	28.07	8,251.24	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	822.00	ตร.ม.	11.98	9,847.56	1.3624	16.32	13,416.32	
	2.8 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	231.00	ม.	22.65	5,232.15	1.3624	30.86	7,128.28	
	2.9 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	822.00	ตร.ม.	8.87	7,291.14	1.3624	12.08	9,933.45	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	20.56	ตร.ม.	324.91	6,680.15	1.3624	442.66	9,101.04	
	รวม				335,324.36	1.3624		456,845.91	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								456,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 335,324.36 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 456,845.91 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

= 456,000.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 554.75 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ