



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้าน
นายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรี
ไสว ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 850 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ
479,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนป่าสมบัติศรีไสว

สถานที่ตั้ง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดผิวหล่อทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 850 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมัน (27.00-27.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	1,020.00	ตร.ม.	10.63	10,842.60	1.3624	14.48	14,771.96	
	1.2 งานทรายรองพื้น	42.50	ลบ.ม.	776.15	32,986.38	1.3624	1,057.43	44,940.64	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทรงลูกบาศก์	127.50	ลบ.ม.	1,860.93	237,268.58	1.3624	2,535.33	323,254.71	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.27	ตัน	19,915.89	5,377.29	1.3624	27,133.41	7,326.02	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	ตัน	18,466.67	738.67	1.3624	25,158.99	1,006.36	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.16	ตัน	18,466.67	2,954.67	1.3624	25,158.99	4,025.44	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	850.00	ตร.ม.	27.00	22,950.00	1.3624	36.78	31,267.08	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	340.00	เมตร	20.60	7,004.00	1.3624	28.07	9,542.25	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	850.00	ตร.ม.	11.98	10,183.00	1.3624	16.32	13,873.32	
	2.8 ค่าคัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	250.00	ม.	22.65	5,662.50	1.3624	30.86	7,714.59	
	2.9 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	850.00	ตร.ม.	8.87	7,539.50	1.3624	12.08	10,271.81	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	25.50	ตร.ม.	334.91	8,540.21	1.3624	456.28	11,635.18	
	รวม				352,047.38	1.3624		479,629.35	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								479,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 352,047.38 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 479,629.35 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

= 479,000.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 563.53 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ขันธพระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ สิงห์พล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง