



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายป่าชุมชนบ้าน
สระแก้วจากสามแยกบ้านผู้ใหญ่อำนวย อ่อนเย็น - สามแยกบ้านนายสมหมาย จามประดิษฐ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายป่าชุมชนบ้านสระแก้วจากสามแยกบ้าน
ผู้ใหญ่อำนวย อ่อนเย็น - สามแยกบ้านนายสมหมาย จามประดิษฐ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 840 ตร.ม. (ตาม
แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ 485,900 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธะแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายป่าชุมชนบ้านสระแก้วจากสามแยกบ้านผู้ใหญ่อำนวย อ่อนเย็น - สามแยกบ้านนายสมหมาย งามประดิษฐ์

สถานที่ตั้ง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 840 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาดำเนิน (27.00-27.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปูหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	1,050.00	ตร.ม.	10.63	11,161.50	1.3624	14.48	15,206.43	
	1.2 งานทรายรองพื้น	42.00	ลบ.ม.	776.15	32,598.30	1.3624	1,057.43	44,411.92	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.ทรงลูกบาศก์	126.00	ลบ.ม.	1,877.62	236,580.12	1.3624	2,558.07	322,316.76	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.33	ตัน	19,915.89	6,572.24	1.3624	27,133.41	8,954.02	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.04	ตัน	18,466.67	738.67	1.3624	25,158.99	1,006.36	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.19	ตัน	18,466.67	3,508.67	1.3624	25,158.99	4,780.21	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 20 ซม.	840.00	ตร.ม.	27.00	22,680.00	1.3624	36.78	30,899.23	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	420.00	เมตร	20.60	8,652.00	1.3624	28.07	11,787.48	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	840.00	ตร.ม.	11.98	10,063.20	1.3624	16.32	13,710.10	
	2.8 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยอดยาง	290.00	ม.	22.65	6,568.50	1.3624	30.86	8,948.92	
	2.9 ค่าถมผิวทางคอนกรีต	840.00	ตร.ม.	8.87	7,450.80	1.3624	12.08	10,150.97	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	31.50	ตร.ม.	351.63	11,076.35	1.3624	479.06	15,090.41	
	รวม				357,650.34	1.3624		487,262.83	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								485,900.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 357,650.34 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 487,262.83 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

= 485,900.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 578.46 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันทรพระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง