



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน
หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรทอง ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวม
พื้นที่ก่อสร้าง 448 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ 259,000 บาท (สองแสนห้า
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

Blank!

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน หมู่ที่ 3 ตำบลไพรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านไพรงาม หมู่ที่ 3 ต.ไพรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 448 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรทอง

ประมาณราคาโดย นายชงยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมัน (28.00-28.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปูหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	560.00	ตร.ม.	10.47	5,863.20	1.3624	14.26	7,988	
	กว้าง 5.00 ยาว 112 เมตร								
	1.2 งานทาระรองพื้น	22.40	ลบ.ม.	761.77	17,063.65	1.3624	1,037.84	23,248	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	67.20	ลบ.ม.	1,855.41	124,683.55	1.3624	2,527.81	169,869	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.17	คัน	19,570.09	3,326.92	1.3624	26,662.29	4,533	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	18,733.33	562.00	1.3624	25,522.29	766	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.19	คัน	18,733.33	3,559.33	1.3624	25,522.29	4,849	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	448.00	ตร.ม.	27.00	12,096.00	1.3624	36.78	16,480	
	2.6 ค่าแบบข้างคิความยาว 2 ข้าง	224.00	เมตร	20.60	4,614.40	1.3624	28.07	6,287	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	448.00	ตร.ม.	12.02	5,384.96	1.3624	16.38	7,336	
	2.8 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	156.00	ม.	22.90	3,572.40	1.3624	31.20	4,867	
	2.9 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	448.00	ตร.ม.	9.00	4,032.00	1.3624	12.26	5,493	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 ผิวไหล่ทางหินผุ	16.80	ตร.ม.	321.61	5,403.05	1.3624	438.16	7,361	
	รวม				190,161.46	1.3624		259,075.97	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								259,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 190,161.46 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 259,075.97 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

= 259,000.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 578.13 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไพรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไพรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายก อบต.ไพรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไพรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไพรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชงยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไพรทอง