



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางยวน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางยวน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวม
พื้นที่ก่อสร้าง 352 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบรูปรายการ งาน
ก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ 205,100 บาท (สองแสนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)


(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางขุน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านบางป่าน หมู่ที่ 1 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตรหนา 0.15 เมตร ชนิดโหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร

รวมพื้นที่ก่อสร้าง 352 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ตามแบบรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมัน (28.00-28.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3								
	ท่อขนาด Ø 0.60×1.00 ม.	6.00	ท่อน	1,206.00	7,236.00	1.3624	1,643.05	9,858.33	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	440.00	ตร.ม.	10.74	4,725.60	1.3624	14.63	6,438	
	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88 เมตร								
	1.2 งานทรายรองพื้น	17.60	ลบ.ม.	727.87	12,810.51	1.3624	991.65	17,453	
3	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	52.80	ลบ.ม.	1,838.47	97,071.22	1.3624	2,504.73	132,250	
	2.2 LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.08	คัน	19,570.09	1,565.61	1.3624	26,662.29	2,133	
	2.3 EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.02	คัน	18,733.33	374.67	1.3624	25,522.29	510	
	2.4 CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.07	คัน	18,733.33	1,311.33	1.3624	25,522.29	1,787	
	2.5 เหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 20 ซม.	352.00	ตร.ม.	27.00	9,504.00	1.3624	36.78	12,948	
	2.6 ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	176.00	เมตร	20.60	3,625.60	1.3624	28.07	4,940	
	2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	352.00	ตร.ม.	12.02	4,231.04	1.3624	16.38	5,764	
	2.8 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	120.00	ม.	22.90	2,748.00	1.3624	31.20	3,744	
	2.9 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	352.00	ตร.ม.	9.00	3,168.00	1.3624	12.26	4,316	
4	งานผิวโหล่ทาง								
	3.1 ผิวโหล่ทางหินผุ	8.80	ตร.ม.	270.76	2,382.69	1.3624	368.88	3,246	
	รวม				143,518.26	1.3624		205,387.61	

รวมราคากลางทั้งสิ้น

205,100.00

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 143,518.26 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 205,387.61 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สองแสนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

= 205,100.00 บาท

ราคาลดเสีย 582.67 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย จันทร์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง