



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง  
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคกลางพระ หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี  
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคกลางพระ หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก ผิวจราจร  
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ  
๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๒๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๗๘,๓๐๐ บาท  
(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธะแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบโคกโลกพระ หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรก หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 920 ตร.ม. (ตามแบบรายละเอียดการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน (26.00-26.99)

| ที่                 | รายการ                                                              | จำนวน    | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|----------|
| 1                   | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                                             |          |       |              |            |        |                      |            |          |
| 1.1                 | งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.<br>กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร | 1,150.00 | ตร.ม. | 10.53        | 12,109.50  | 1.3607 | 14.33                | 16,477.40  |          |
| 1.2                 | งานทรายรองพื้น                                                      | 46.00    | ลบ.ม. | 710.46       | 32,681.16  | 1.3607 | 966.72               | 44,469.25  |          |
| 2                   | งานผิวทาง                                                           |          |       |              |            |        |                      |            |          |
| 2.1                 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์                           | 138.00   | ลบ.ม. | 1,693.16     | 233,656.08 | 1.3607 | 2,303.88             | 317,935.83 |          |
| 2.2                 | LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.                                        | 0.36     | คัน   | 21,745.61    | 7,828.42   | 1.3607 | 29,589.25            | 10,652.13  |          |
| 2.3                 | EXPANSION JOINT RB 19 มม.                                           | 0.04     | คัน   | 20,766.67    | 830.67     | 1.3607 | 28,257.21            | 1,130.29   |          |
| 2.4                 | CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.                                        | 0.17     | คัน   | 20,766.67    | 3,530.33   | 1.3607 | 28,257.21            | 4,803.73   |          |
| 2.5                 | เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.                                      | 920.00   | ตร.ม. | 29.00        | 26,680.00  | 1.3607 | 39.46                | 36,303.48  |          |
| 2.6                 | ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง                                         | 460.00   | เมตร  | 20.60        | 9,476.00   | 1.3607 | 28.03                | 12,893.99  |          |
| 2.7                 | ค่าปูผิวคอนกรีต                                                     | 920.00   | ตร.ม. | 11.93        | 10,975.60  | 1.3607 | 16.23                | 14,934.50  |          |
| 2.8                 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                                             | 322.00   | ม.    | 13.65        | 4,395.30   | 1.3607 | 18.57                | 5,980.68   |          |
| 3                   | งานผิวไหล่ทาง                                                       |          |       |              |            |        |                      |            |          |
| 3.1                 | ผิวไหล่ทางหินผุ                                                     | 34.50    | ลบ.ม. | 272.14       | 9,388.83   | 1.3607 | 370.30               | 12,775.38  |          |
|                     | รวม                                                                 |          |       |              | 351,551.89 | 1.3607 |                      | 478,356.66 |          |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น |                                                                     |          |       |              |            |        |                      | 478,300.00 |          |

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ราคาเฉลี่ย 519.89 บาท/ตร.ม.

= 351,551.89 บาท

= 1.3607

= 478,356.66 บาท

= 478,300.00 บาท

สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันธิ์พระแสง)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง