



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคกลางพระ หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก
ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคกลางพระ หมู่ที่ ๒ บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๔๙๒ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๒๕๔,๘๐๐ บาท
(สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบโคกกลางพระ หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านสองแพรก หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 123 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 492 ตร.ม. (ตามแบบรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน (26.00-26.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 123 เมตร	615.00	ตร.ม.	10.53	6,475.95	1.3607	14.33	8,811.83	
1.2	งานทรายรองพื้น	24.60	ลบ.ม.	703.88	17,315.45	1.3607	957.77	23,561.13	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	73.80	ลบ.ม.	1,680.01	123,984.74	1.3607	2,285.99	168,706.03	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.21	คัน	21,745.61	4,566.58	1.3607	29,589.25	6,213.74	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.09	คัน	20,766.67	1,869.00	1.3607	28,257.21	2,543.15	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	20,766.67	623.00	1.3607	28,257.21	847.72	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	492.00	ตร.ม.	29.00	14,268.00	1.3607	39.46	19,414.47	
2.6	ค่าแบบข้างคิความยาว 2 ข้าง	246.00	เมตร	20.60	5,067.60	1.3607	28.03	6,895.48	
2.7	ค่าผิวคอนกรีต	492.00	ตร.ม.	11.93	5,869.56	1.3607	16.23	7,986.71	
2.8	ค่าหอดยางรอยต่อคอนกรีต	172.20	ม.	13.65	2,350.53	1.3607	18.57	3,198.37	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	18.46	ลบ.ม.	265.57	4,902.42	1.3607	361.36	6,670.73	
	รวม				187,292.83	1.3607		254,849.35	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								254,800.00	

ผลรวมคำนวณต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 187,292.83 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 254,849.35 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน

= 254,800.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 517.89 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย จันทร์พระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง