



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแต้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแต้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรทอง ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๐๕ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๔๘๘,๕๐๐ บาท (สี่
แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

หน้า 1
แบบสรุปราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง

สถานที่ตั้ง บ้านสองแควใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 181 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 905 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ ส่วนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน (32.00-32.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 181 เมตร	1,086.00	ตร.ม.	11.14	12,098.04	1.3607	15.16	16,461.80	
1.2	งานทรายรองพื้น	45.25	ลบ.ม.	724.22	32,770.96	1.3607	985.45	44,591.44	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์	135.75	ลบ.ม.	1,734.31	235,432.58	1.3607	2,359.88	320,353.12	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.28	คัน	30,159.44	8,444.64	1.3607	41,037.95	11,490.63	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	29,666.67	890.00	1.3607	40,367.44	1,211.02	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	29,666.67	5,043.33	1.3607	40,367.44	6,862.46	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 20 ซม.	905.00	ตร.ม.	37.50	33,937.50	1.3607	51.03	46,178.76	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	362.00	เมตร	20.60	7,457.20	1.3607	28.03	10,147.01	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	905.00	ตร.ม.	12.21	11,050.05	1.3607	16.61	15,035.80	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	266.50	ม.	14.99	3,994.84	1.3607	20.40	5,435.77	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	27.16	ลบ.ม.	288.33	7,831.04	1.3607	392.33	10,655.70	
	รวม				358,950.18	1.3607		488,423.51	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								488,400.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 358,950.18 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 488,423.51 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

= 488,400.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 539.67 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยยุทธ ส่วนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยยุทธ ส่วนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

